

令和 8 年度					工 事 設 計 書		精算者		設計者		審査者	
工 事 名	倉敷市立倉敷第一中学校校舎増築ほか建築工事								設計書番号	26045AK1-00		
工 事 場 所	倉敷市 西阿知町 1, 070番 地内					課 (所) 名		建 築 公共建築課				
工 事 概 要	1. 管理棟 増築【ZEB ready相当】 鉄筋コンクリート造 地上4階建 建築面積 1,271.79㎡ 延べ面積 4,394.35㎡ 2. 渡り廊下2 増築 鉄骨造 地上3階建 建築面積 26.82㎡ 延べ面積 9.68㎡ 3. 駐輪場5 新築 鉄骨造 平家建 建築面積 24.06㎡ 延べ面積 29.68㎡ 4. 既存校舎改修 内外部の一部改修 一式 5. 外構整備 困障、舗装、植栽、その他工作物ほか 別途工事：電気設備工事、機械設備工事					施行理由		生徒数増により教室不足となったために、校舎の増築等を行うもの。				
区 分	当	初			工 期	着手 令和 年 月 日		施行日数	日間			
請 負 工 事 費						完成 令和10年 7月31日						
					摘 要							
支 給 品												

工事費内訳

1

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					執務並行改修含む
建築工事費		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

建築工事費 種目別内訳

1

[illegible]

建築工事費 科目別内訳

2

建築工事

[illegible]

建築工事費 科目別内訳

3

改修工事

[illegible]

建築工事費 中科目別内訳

4

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理棟増築工事	直接仮設	1	式		
管理棟増築工事	土工	1	式		
管理棟増築工事	地下水低下工	1	式		
管理棟増築工事	地業	1	式		
管理棟増築工事	既製コンクリート杭	1	式		
管理棟増築工事	鉄筋	1	式		
管理棟増築工事	コンクリート	1	式		
管理棟増築工事	型枠	1	式		
管理棟増築工事	鉄骨	1	式		
管理棟増築工事	防水	1	式		
管理棟増築工事	石	1	式		
管理棟増築工事	タイル	1	式		
管理棟増築工事	木工	1	式		
管理棟増築工事	屋根及びとい	1	式		
管理棟増築工事	金属	1	式		

建築工事費 中科目別内訳

5

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理棟増築工事	左官	1	式		
管理棟増築工事	アルミ建具	1	式		
管理棟増築工事	鋼製建具	1	式		
管理棟増築工事	軽量鋼製建具	1	式		
管理棟増築工事	ステンレス建具	1	式		
管理棟増築工事	シャッター	1	式		
管理棟増築工事	木製建具	1	式		
管理棟増築工事	木製ハーフティンション	1	式		
管理棟増築工事	鋼製ハーフティンション	1	式		
管理棟増築工事	鋼製移動間仕切	1	式		
管理棟増築工事	トレブース	1	式		
管理棟増築工事	ガラス	1	式		
管理棟増築工事	塗装	1	式		
管理棟増築工事	内外装	1	式		
管理棟増築工事	エント及びその他	1	式		

建築工事費 中科目別内訳

6

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理棟増築工事	昇降機	1	式		
計					
渡り廊下2増築工事	直接仮設・土工	1	式		
渡り廊下2増築工事	地業工事 (既製コンクリート杭含む)	1	式		
渡り廊下2増築工事	鉄筋	1	式		
渡り廊下2増築工事	コンクリート	1	式		
渡り廊下2増築工事	型枠	1	式		
渡り廊下2増築工事	鉄骨	1	式		
渡り廊下2増築工事	防水	1	式		
渡り廊下2増築工事	屋根及びとい	1	式		
渡り廊下2増築工事	金属	1	式		
渡り廊下2増築工事	左官	1	式		
渡り廊下2増築工事	内外装	1	式		
計					
外構工事	機械運搬	1	式		

建築工事費 中科目別内訳

7

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
外構工事	駐輪場工事	1	式		
外構工事	舗装工事	1	式		
外構工事	囲障工事	1	式		
外構工事	防球ネット工事	1	式		
外構工事	雨水排水工事	1	式		
外構工事	植栽	1	式		
外構工事	雑工作物	1	式		
外構工事	外構撤去	1	式		
外構工事	発生材処理	1	式		
計					

建築工事費 中科目別内訳

8

改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
既存校舎改修 1 期工事	直接仮設	1	式		
既存校舎改修 1 期工事	躯体改修	1	式		
既存校舎改修 1 期工事	外部改修	1	式		
既存校舎改修 1 期工事	外部撤去	1	式		
既存校舎改修 1 期工事	内部改修	1	式		
既存校舎改修 1 期工事	内部撤去	1	式		
既存校舎改修 1 期工事	発生材処理	1	式		
計					

建築工事費 細目別内訳

9

建築工事		管理棟増築工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
地足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	階段含む	1	式			別紙 00-0006
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0007
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場(手すり先行式)	1	式			別紙 00-0008 1F
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場	1	式			別紙 00-0009 2～4F
内部仕上足場	枠組棚足場(手すり先行方式)	1	式			別紙 00-0010 1F
安全てすり	枠組棚足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0011 1F
内部仕上足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0012 2～4F
内部階段仕上足場		1	式			別紙 00-0013
シャワ内足場		1	式			別紙 00-0014
災害防止	養生シート張り 防災 類	1	式			別紙 00-0015

建築工事費 細目別内訳

10

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

11

建築工事		管理棟増築工事		土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	総掘り 自立山留め内	2,571	m3			渡り廊下(2)含む
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	545	m3			渡り廊下(2)含む
床付け	総掘り つぼ,布掘り	827	m ²			渡り廊下(2)含む
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ600～800mm	32	本			管理棟
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	4	本			渡り廊下(2)
埋戻し(B種)	- 発生土	1,712	m3			渡り廊下(2)含む
盛土(B種)	発生土	88	m3			
建設発生土仮置場 運搬	機械積込	1	式			別紙 00-0018
建設発生土運搬	機械積込	1	式			別紙 00-0019
建設発生土処分費	指定処分	1,316	m3			
土工機械運搬	排出ガス対策型	1	式			別紙 00-0020
小計						
鋼矢板	硬質地盤クア・パ・イ-工法同等 引抜時同時充填工					
(材料費)						
	3か月リース					

建築工事費 細目別内訳

12

建築工事		管理棟増築工事		土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
賃貸料 鋼矢板 SP-3	L=9.0m × 447枚	241	t			
賃貸料 鋼矢板 SP-C3	L=9.0m × 14枚	7.9	t			
売切品 鋼矢板 SP-3	L=9.0m × 2枚 異形矢板用	1.1	t			
整備料 鋼矢板 SP-3	L=9.0m × 447枚	241	t			
整備料 鋼矢板 SP-C3	L=9.0m × 14枚	7.9	t			
入出庫料 出庫料		250	t			
入出庫料 入庫料		249	t			
納入運賃 15t平車	120km	21	台			
引取運賃 15t平車	120km	20	台			
加工費 異形矢板製作		18	m			
損耗見込費 鋼矢板SP-3	15%	36.2	t			
損耗見込費 鋼矢板SP-C3	15%	1.2	t			
小計						
(施工費)	法定福利費含む					
初期打ち		1	式			

建築工事費 細目別内訳

13

建築工事		管理棟増築工事		土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板圧入	L=9.0m × 463枚	463	枚			
据付解体費		1	式			
機材廻送費	大阪市内 ~ 現場	2	回			
機材廻送費		2	回			
鋼矢板引抜	L=9.0m × 317枚	317	枚			
鋼矢板引抜	L=9.0m × 146枚 同時充填工	146	枚			
機材廻送費		2	回			
引抜時同時充填工	L=9.0m × 146枚	1	式			
小計						
計						

建築工事費 細目別内訳

14

建築工事		管理棟増築工事		地下水低下工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下水低下工	ハ・キュームデ・イ・プ・ウエル工法 6か所 リチャージ工法 5か所 揚水機器稼働期間90日 法定福利費含む					
井戸設置工	揚水井戸 VDW設置工	1	式			別紙 00-0021
井戸設置工	復水井戸 RW設置工	1	式			別紙 00-0022
補助設備工	揚水井戸 VDW真空設備設置工 消耗材料費含む	1	組			
補助設備工	復水井戸 RW排水設備設置工 消耗材料費含む	2	組			
遮水工	VPRW 薬液注入遮水工	5	本			
揚水試験費		1	回			
運転管理工		90	日			
設備機材損料費	揚水井戸 VDW	1	式			
設備機材損料費	復水井戸 RW	1	式			
撤去工		11	本			
機械組立解体 移設工		1	式			
運搬工	専用機材運搬工	1	式			
計						

建築工事費 細目別内訳

15

建築工事		管理棟増築工事		地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	切込砕石	29.9	m3			基礎下
砂利地業	再生クワッシャー	72.4	m3			土間下
砂利地業	再生クワッシャー	31.8	m3			ピット下
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15	603	m ²			
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15 垂直面	172	m ²			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ30mm	603	m ²			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ30mm 垂直面	343	m ²			
計						

建築工事費 細目別内訳

16

建築工事		管理棟増築工事		既製コンクリート杭		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(材料費)	Hyper-スレート工法同等					
既製コンクリート杭 P1 NCS-ST105-S+PHC1 05+HISC105	φ 80100-800-7A+5A+5 t=6	11	セツト			
既製コンクリート杭 P2 NCS-ST105-S+PHC1 05+HISC105	φ 7080-700-7A+5A+5 t=6	9	セツト			
既製コンクリート杭 P2T PHC105-S+PHC105 +HISC105	φ 800-7B+5B+5 t=12 引抜対応杭	3	セツト			
既製コンクリート杭 P3 NCS-ST105-S+PHC1 05+HISC105	φ 6070-600-7A+5B+5<t=9	7	セツト			
既製コンクリート杭 P3T NCS-ST105-S+PHC1 05+HISC105	φ 6070-600-7B+5B+5<t=12 引抜対応杭	2	セツト			
無溶接金具	φ 600 TPJ TYPE	7	セツト			
無溶接金具	φ 700 TPJ TYPE	18	セツト			
無溶接金具	φ 800 TPJ TYPE	22	セツト			
無溶接金具	φ 600 TPJ TYPE	11	セツト			
無溶接金具	φ 800 TPJ TYPE	6	セツト			
小計						
(施工費)	諸経費・法定福利費含む					
機械運搬費	三点式重機使用	1	式			

建築工事費 細目別内訳

17

建築工事		管理棟増築工事		既製コンクリート杭		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立解体費		1	式			
試験杭費		1	式			
掘削費	700	176	m			
掘削費	800	237	m			
掘削費	1000	215	m			
掘削安定液		627	m			
発電機損料		15	日			
ポンプ 損料		15	日			
消耗品費		1	式			
無溶接金具取付費	600TPJ	18	か所			
無溶接金具取付費	700TPJ	18	か所			
無溶接金具取付費	800TPJ	28	か所			
金具代		32	か所			
サロ		1	式			
副資材費		212	t			

建築工事費 細目別内訳

18

建築工事		管理棟増築工事		既製コンクリート杭		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
デ-ター作成費		1	式			
現場管理費		1	式			
泥土固化費		1	式			
汚泥運搬	機械積込	1	式			別紙 00-0023
汚泥処分費	最終処分 産廃税相当額を含む 管理型埋立処分	222	m3			
小計						
(杭頭補強筋溶接)	クワンパ イルアカー同等 法定福利費含む					
D32-M	(最低定着長614+溶接長180)材工	162	本			
D38-M	(最低定着長728+溶接長180)材工	56	本			
D38H-L	(最低定着長915+溶接長210)材工	42	本			
材料運搬費	7t平車	1	台			
小計						
計						

建築工事費 細目別内訳

19

建築工事		管理棟増築工事		鉄筋		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	SD295 D10 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	116	t			
鉄筋	SD295 D13 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	166	t			
鉄筋	SD295 D16 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	12.1	t			
鉄筋	SD345 D19 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	8.1	t			
鉄筋	SD345 D22 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	29.8	t			
鉄筋	SD345 D25 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	95.3	t			
鉄筋	SD390 D29 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	130	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0024
高強度せん断補強筋	溶接閉鎖筋 KSS785 K13 加工取付・現場搬入共	1.5	t			
鉄筋ガス圧接		1	式			別紙 00-0025
耐震スリット振止め筋	D10 L530 防錆処理・材工共	1,777	本			
梁貫通補強筋		1	式			別紙 00-0026
計						

建築工事費 細目別内訳

20

建築工事		管理棟増築工事		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート 非構造体コンクリート	FC=18N/mm2、S15cm	60.7	m3			捨てコン
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0027
コンクリートポンプ 圧送	(基本料金共)	1	式			別紙 00-0028
小計						
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S15cm	68.8	m3			土間ビット・土間スラブ
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S18cm	86.9	m3			PHF
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=27N/mm2、S18cm	2,348	m3			1F～4F
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=30N/mm2、S15cm	1,033	m3			杭頭中詰め・基礎
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0029
高性能AE減水剤		1	式			別紙 00-0030
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0031
コンクリートポンプ 圧送	(基本料金共)	1	式			別紙 00-0032
小計						
計						

建築工事費 細目別内訳

21

建築工事		管理棟増築工事		型枠		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	2,797	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～5.0m程度	7,262	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～5.0m程度	298	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	664	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～5.0m程度	2,762	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	4,332	m ²			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0033
型枠目地棒		1	式			別紙 00-0034
打放し面補修		1	式			別紙 00-0035
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚35	335	m			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚35	24.7	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚30	198	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚30	15.2	m			
オフィス管取付	VP φ 150	1	式			別紙 00-0036
流入管取付	VP φ 150	1	式			別紙 00-0037

建築工事費 細目別内訳

23

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(鉄骨階段)						
鋼板	SS400 PL-22 スクラップ 控除共 板厚11t以下共	7.2	t			
鋼板	SS400 PL-16 スクラップ 控除共 板厚11t以下共	0.25	t			
鋼板	SS400 PL-4.5 スクラップ 控除共 板厚11t以下共	4	t			
山形鋼	SS400 L-65×65×6 スクラップ 控除共	0.43	t			
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0038
鉄骨工場加工組立	曲げ加工含む	11.9	t			
鉄骨運搬	11t車	11.9	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	11.9	t			
錆止め塗料塗り	工場2回 工程A種 塗料As種(鉛・カドミウム1種)	331	m ²			
アンカーボルト		1	式			別紙 00-0039
柱底均し工	無収縮工	1	式			別紙 00-0040
鉄骨第三者検査	溶接試験費 鉄骨工事全体	1	式			別紙 00-0041
小計						
(キュービクル架台 子階段)						

建築工事費 細目別内訳

24

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-12 スクラップ 控除共 板厚12t共	0.03	t			
縞鋼板	SS400 CPL-4.5 スクラップ 控除共 板厚12t共	0.02	t			
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0042
鉄骨工場加工組立	曲げ加工含む	0.05	t			
鉄骨運搬	6t車	0.05	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	0.05	t			
溶融垂鉛メッキ	HDZT63 B種 (板厚3.2mm以上)	0.05	t			
小計						
(内部階段受鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14 スクラップ 控除共	1.4	t			
鋼板	SS400 PL-16 スクラップ 控除共 板厚16t共	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12 スクラップ 控除共 板厚12t共	0.12	t			
鋼板	SS400 PL-9 スクラップ 控除共 板厚9t共	0.35	t			
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0043
鉄骨工場加工組立	曲げ加工含む	2	t			

建築工事費 細目別内訳

25

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨運搬	11t車	2	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	2	t			
錆止め塗料塗り	工場2回 工程A種 塗料As種(鉛・カドミ-1種)	44.4	m ²			
高力ボルト	S10T M20×50	24	組			
高力ボルト	S10T M20×65	192	組			
高力ボルト締付		1	式			別紙 00-0044
アンカボルト		1	式			別紙 00-0045
柱底均し用土	無収縮用土	1	式			別紙 00-0046
小計						
(キュービクル架台)						
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10 スクラップ 控除共	1.6	t			
山形鋼	SS400 L-50×50×6 スクラップ 控除共	0.22	t			
編鋼板	SS400 CPL-4.5 スクラップ 控除共 板厚1t5t5共	0.79	t			
鋼板	SS400 PL-9 スクラップ 控除共 板厚1t5t5共	0.12	t			
鋼板	SS400 PL-6 スクラップ 控除共 板厚1t5t5共	0.03	t			

建築工事費 細目別内訳

26

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-4.5 スクラップ 控除共 板厚17t共	0.01	t			
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0047
鉄骨工場加工組立	曲げ加工含む	2.8	t			
鉄骨運搬	6t車	2.8	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	2.8	t			
溶融垂鉛メッキ	HDZT63 B種 (板厚3.2mm以上)	2.8	t			
高力ボルト	F8T M20 × 50	48	組			
高力ボルト	F8T M16 × 60	64	組			
高力ボルト	F8T M16 × 55	24	組			
普通ボルト メッキ品	M12 × 35 ナット・座金共	107	組			
高力ボルト締付		1	式			別紙 00-0048
普通ボルト締付		1	式			別紙 00-0049
アンカーボルト		1	式			別紙 00-0050
柱底均しモルタル	無収縮モルタル	1	式			別紙 00-0051
小計						

建築工事費 細目別内訳

27

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(昇降部開口下地)						
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7 スクラップ 控除共	0.01	t			
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9 スクラップ 控除共	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-12 スクラップ 控除共 板厚12mm共	0.02	t			
鋼板	SS400 PL-6 スクラップ 控除共 板厚6mm共	0.01	t			
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0052
鉄骨工場加工組立	曲げ加工含む	0.24	t			
鉄骨運搬	6t車	0.24	t			
鉄骨現場建方	建方機械別途	0.24	t			
錆止め塗料塗り	工場2回 工程A種 塗料As種(鉛・亜鉛フリー1種)	7.4	m ²			
高力ボルト	F10T M20×40	8	組			
高力ボルト	F10T M16×40	12	組			
高力ボルト締付		1	式			別紙 00-0053
アンカーボルト		1	式			別紙 00-0054
柱底均し材	無収縮材	1	式			別紙 00-0055

建築工事費 細目別内訳

29

建築工事		管理棟増築工事		防水		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
アスファルト防水	DI-1(露出絶縁断熱) 平場 フェノールフォーム1種2号不燃t=50	947	m ²			
アスファルト防水	DI-1(露出絶縁) 平場 -	32	m ²			排水溝
アスファルト防水	DI-1(露出絶縁) 立上り部 -	118	m ²			立上り
防水コーナークラント		240	m			
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	240	m			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メーカー標準色	451	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メーカー標準色	59.3	m ²			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	1,121	m			建具廻り
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×20	573	m			構造スリット
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×20	405	m			打継目地
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×20	438	m			化粧目地・誘発目地
シーリング	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 20×20	46.8	m			タイル打継目地
シーリング	一般部 ポリサルファイト系(PS-2) 15×10	46.8	m			タイル目地
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×15	19.9	m			アル庇

建築工事費 細目別内訳

30

建築工事		管理棟増築工事		防水		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 25×10	11.2	m			パ 祢廻り
小計						
(内部)						
塗布防水	ㄐ酸質系塗布防水 平場	56.8	m ²			貯留槽 ㄐフイ桝含む
塗布防水	ㄐ酸質系塗布防水 立上り	185	m ²			貯留槽 ㄐフイ桝含む
塗布防水	ㄐ酸質系塗布防水 平場	4.8	m ²			EVビ ット
塗布防水	ㄐ酸質系塗布防水 立上り	11.2	m ²			EVビ ット
塗布防水	ㄐ酸質系塗布防水 平場	286	m ²			ビ ット
塗布防水	ㄐ酸質系塗布防水 立上り	273	m ²			ビ ット
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	257	m			ラインｸﾞ 廻り
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	34.9	m			汚垂石廻り
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10	32.1	m			壁仕上げ見切
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	61.8	m			階段サウ・その他
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 5×5	10.2	m			建具廻り
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 35×20	359	m			構造スリット

建築工事費 細目別内訳

31

[illegible]

倉敷市 2606A

建築工事費 細目別内訳

33

建築工事		管理棟増築工事		タイル		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
床磁器質タイル	300×600 防滑 施釉 下地EIL別途	225	m ²			
床磁器質タイル	300×600 防滑 施釉 下地EIL別途	19.6	m ²			階段部
階段ノスリップタイル	300×100 垂れ付き段鼻 防滑 施釉 下地EIL別途	191	m			
外装壁タイル張り	改良圧着張り 類 無釉 二丁掛 平 227×60 下地EIL別途	74.1	m ²			
外装壁タイル張り (役物)	改良圧着張り 鈍角 類 無釉 二丁掛 (168+50)×60 下地EIL別途	9.2	m			
外装壁タイル張り (役物)	改良圧着張り 類 無釉 二丁掛 (168+50)×60 下地EIL別途	24.4	m			
小計						
(内部)						
床磁器質タイル	300×600 防滑 施釉 下地EIL別途	154	m ²			
床磁器質タイル	150×150 防滑 うす釉 下地EIL別途	29.2	m ²			
巾木磁器質タイル	100×100 うす釉 下地EIL別途	49.1	m			
巾木磁器質タイル	(94+30)×100 うす釉 下地EIL別途	25.4	m			
汚垂石	L1800×D600 TOTO ハイテック・フロア(薄型)同等	2	か所			1F
汚垂石	L2725×D600 TOTO ハイテック・フロア(薄型)同等	1	か所			2F

建築工事費 細目別内訳

34

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

35

建築工事		管理棟増築工事		木工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段蹴上	H170×t30 加' 集成材 法定福利費含む	37.8	m			
階段蹴上	H150×t12 加' 集成材	19.3	m			
階段踏板	D270×t30 加' 集成材 法定福利費含む	37.8	m			
階段踊り場踏板	t30 加' 集成材 法定福利費含む	9.5	m ²			
階段框	D100×t30 ノスリップ (溝彫) 加' 集成材 法定福利費含む	13.9	m			
床合板張り	構造用合板 厚12 特類 F 2級C-D 見え隠れ	19.8	m ²			
腰壁合板張り	引合板 t5.5 H=1050 法定福利費含む	351	m			
腰壁羽目板張り (岡山県産材)	ヒノキ上小節 t12.0 H=1050 法定福利費含む	115	m			
羽目板張り (岡山県産材)	ヒノキ上小節 t12.0 法定福利費含む	73.6	m ²			
腰壁羽目板張り	ウォレット(表面挽板貼板) t12.0 H=1050 法定福利費含む	47.2	m			校長・応接室
腰見切り	12×25 法定福利費含む	351	m			引合板部
腰見切り (岡山県産材)	ヒノキ上小節 18×25 法定福利費含む	115	m			
腰見切り	ウォレット 18×25 法定福利費含む	47.2	m			
コーナーポスト	ヒノキ上小節 25×25 L1100 法定福利費含む	128	か所			
有孔引合板	厚み9mm 有孔5φ-25P 寒冷紗張り 材工	40.4	m ²			

建築工事費 細目別内訳

36

建築工事		管理棟増築工事		木工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製巾木	H60 米1が	351	m			
木製巾木 (岡山県産材)	ヒノ上小節 H60 法定福利費含む	284	m			
木製巾木	ウレサット 無垢材 H60 法定福利費含む	47.2	m			
天井珪藻合板	t 12 下地張り 1類F	167	m ²			
天井木製ルーバー	50×150@200 小口キップ 基材:高圧岩綿複層板、表面:コート紙 中芯部材:合板F 材工共	664	m			
事務室木製カウンター	珪藻集成材 t=40+珪藻合板 t=5.5共 L1800×D770 FB-4.5×50@450 法定福利費含む	1	か所			
カウンター	L5200×D580 珪藻集成材 t 40+珪藻合板 t 5.5 法定福利費含む	3	か所			
カウンター	L1600×D580 珪藻集成材 t 40+珪藻合板 t 5.5 法定福利費含む	1	か所			
ハンチ	L3610×D500 珪藻集成材 t 40+珪藻合板 t 5.5 法定福利費含む	1	か所			
ハンチ	L1135×D500 珪藻集成材 t 40+珪藻合板 t 5.5 法定福利費含む	1	か所			
木製額縁	80×25 米つが	200	m			
木製額縁	85×25 米つが	299	m			
木製額縁	90×25 米つが	60.4	m			
壁合板張り	珪藻合板 1 類 見え掛かり 厚さ5.5mm	524	m ²			
壁合板張り	構造用合板 特類 見え隠れ 厚さ12.0mm	644	m ²			

建築工事費 細目別内訳

37

建築工事		管理棟増築工事		木工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木胴縁	21×40 杉 @450 コンクリート面	21.3	m ²			
木胴縁	21×40 杉 @450	19.1	m ²			
木製カーテンボックス	W150×H100 桧上小節 吊ボルト@900 L-3×30×30 補強金物FB3×30@900共	273	m			
	法定福利費含む					
木製ブラインドボックス	W150×H100 桧上小節 吊ボルト@900 L-3×30×30 補強金物FB3×30@900共	8	m			
	法定福利費含む					
計						

建築工事費 細目別内訳

38

建築工事		管理棟増築工事		屋根及びとい		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径100 VP 受け金物ステンレス	228	m			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	φ100 VP 横引き管 L250	9	か所			
ルーフレン	横形ろく屋根用 アスファルト防水用 鋳鉄製 φ100	10	か所			
ルーフレン	縦形ろく屋根用 アスファルト防水用 鋳鉄製 φ100	3	か所			
ルーフレン	ハルニ-用 塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	10	か所			
ルーフレン	ハルニ-中継用 塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	41	か所			
ルーフレン	アルニ底中継用 アルニ製 φ100	2	か所			
とい受石	二次製品	7	か所			
オハ-フ-管	φ60.5×L270 SUS304 法定福利費含む	7	か所			
排水カ-	径125 カー-VP	15	か所			
計						

建築工事費 細目別内訳

39

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
アルミ笠木	W280 アルミt3.0 フッ素樹脂焼付塗装 法定福利費含む	125	m			
アルミ笠木 コーナー加工(直角)	W280 アルミt3.0 フッ素樹脂焼付塗装 法定福利費含む	11	か所			
アルミ笠木 コーナー加工(鈍角)	W280 アルミt3.0 フッ素樹脂焼付塗装 法定福利費含む	4	か所			
屋上手摺	H1200 アルミ製 BB-1 既製コンクリート基礎共 L=113m	1	式			別紙 00-0056
屋上点検口	開口600角 ステンレス製 南京錠共 法定福利費含む	1	か所			
ステップ (1)	L1800×W1200×H450 コームマット 縞鋼板:t3.2曲げ加工 サワ:PL12×W200 DP塗装共 法定福利費含む	1	か所			
ステップ (2)	W1200×D300×H85 コームマット 縞鋼板:t3.2曲げ加工 DP塗装共 法定福利費含む	1	か所			
ハト小屋ハコ 柵	2100×700×t2.0 SUS304 下地L-30×30×3(SUS) 含む	1	か所			
ハト小屋ハコ 柵	700×700×t2.0 SUS304 下地L-30×30×3(SUS) 含む	2	か所			
外壁 アルミサッシ 窓枠	H750 A-087図 庇 参照 下地共 焼付塗装 法定福利費含む	125	m			
外壁 アルミカットハコ 柵	H750 A-087図 庇 参照 下地共 焼付塗装 法定福利費含む	69.3	m			

建築工事費 細目別内訳

40

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 アルミ・ンチング・メタル (メンテナンス・バルコニー)	D795×H3500 φ10 t2.0(両面張り) 支柱スチール角材 50×100×3.2 下地C-100×50×3.2	6	か所			3・4F
	拡張アーカー 材工共 法定福利費含む					
目隠しバルコニー (玄関部分)	W1200×H3000 アルミ 30×100@100 カバー 材工 スチール-L-4×50×50共	1	か所			
	法定福利費含む					
目隠しバルコニー (室外機置場 ク・ラウト側)	W2500×H3300 アルミ 50×100@150 カバー 材工 スチール-L-4×50×50共	3	か所			
	法定福利費含む					
目隠しバルコニー (室外機置場 既存校舎側)	W2700×H3300 アルミ 50×100@150 カバー 材工 スチール-L-4×50×50共	3	か所			
	法定福利費含む					
アルミ庇	D905/1500×19932.1× t 104 落し口φ100×2.0 3か所共 A-088図 樋100用 20m水切 20m幕板100フラット	1	か所			
	吊り斜材φ42.7 5本 法定福利費含む					
メンテナンス・バルコニー手摺	H800 手摺SUS304 50×5 HL 手摺子SUS304 38×5 HL 6段 支柱SUS304 50×5 HL@100	65	m			3・4F
	法定福利費含む					
外廊下手摺	H1100 SUSφ34HL 法定福利費含む	4.7	m			2・3F
アクリル板	t 5.0 カミ SUS取付金具 清掃共	2.8	m ²			
バルコニー手摺	H1100 SUSφ34HL 法定福利費含む	3.9	m			4F

建築工事費 細目別内訳

41

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラップ (足掛)	ステンレス製 8-31-1	49	か所			
ホーチ(1)(2) 壁付手摺	φ34 半硬質耐候性樹脂 ブラケット：アルミ形材	2.4	m			
ホーチ(3) スロプ手摺	H1100 SUSφ34HL 2段手摺 法定福利費含む	18.6	m			
ホーチ(3) 壁付手摺	φ34 半硬質耐候性樹脂 ブラケット：アルミ形材	6.1	m			
フロアパッチ	充填用 密閉形 (防水・防臭形) ステンレス製 ハンドル付き ホール固定式 材工 法定福利費含む	5	か所			
SUSスリット溝	SUS304製 3000×94mm 株式会社SEDS-EV同等品 法定福利費含む	1	か所			2F外廊下
SUSスリット溝	SUS304製 2610×94mm 株式会社SEDS-EV同等品 法定福利費含む	2	か所			3F外廊下・4Fバルコニー
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 イサト含む	263	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0057
照明器具切込加算		1	式			別紙 00-0058
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	5	か所			
足洗いグレーチング	SUS304製 860×540 細目ノスリップ 法定福利費含む	1	か所			

建築工事費 細目別内訳

42

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUSノズリップ	D35	22	m			
グレーチング (オフィス棟)	SUS製HL W750×D1200 受枠[-75×40×5×7 溶融亜鉛メッキ埋込アンカーボルト (M8@600)共 細目ノズリップ 法定福利費含む	4	か所			
オフィス	SUSプレートt3.0 300角 φ60穴あけ加工 材工 法定福利費含む	1	か所			
SUS製管口フィルター	SUS製φ150細目巾5mm 法定福利費含む	6	か所			
小計						
(内部)						
軽量鉄骨壁下地	20形 下地張りあり @300	134	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	41.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	1,305	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	638	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	6.6	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0059
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	362	m ²			

建築工事費 細目別内訳

43

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 イサト含む	251	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 イサト含む	570	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 イサト含む	265	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト含む	2,494	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H80～250程度	23.2	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	106	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H800～1000程度	16.2	m			
軽量鉄骨梁型下地	19型(屋内) @300 W750×H350	9.4	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0060
照明器具切込加算		1	式			別紙 00-0061
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	26	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	104	か所			
壁点検口	屋内用 鍵有	5	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	8	か所			

建築工事費 細目別内訳

44

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段スチール手摺	H1500 上下棧 手摺子: φ16@90斜部 材工 SOP塗別途 法定福利費含む	27	m			階段(1)
階段スチール手摺	H1500 上下棧 手摺子: φ16@90平部 材工 SOP塗別途 法定福利費含む	5	m			階段(1)
固定式ルバー	SUS304 φ32 法定福利費含む	5	m			階段(1)
脱着式ルバー	SUS304 φ32 差込架台共 法定福利費含む	5	m			階段(1)
落下防止用ネット	細目25×25 ホリゾン t2.0 ネット固定用D-7° 4mm 法定福利費含む	5.6	m ²			階段(1)
蹴上スチールプレート	H170 パンチング加工 法定福利費含む	110	m			階段(1)
階段手摺	珽集成材 φ34 プラケットφ10.5 法定福利費含む	32	m			階段(1)
階段壁付き手摺	φ34 半硬質樹脂 プラケット: AL形材 法定福利費含む	102	m			階段(2)
階段支柱手摺	φ34 半硬質樹脂 支柱SUS製	4.9	m			
SUS一方枠	H130×H2950 t1.5 曲げ加工 HL 材工 法定福利費含む	1	か所			玄関
上り框	SUS304製 t2.0 50×30 法定福利費含む	5.4	m			
床見切	SUS304製 t2.0 W50 法定福利費含む	20.9	m			
床目地棒	ステンレス製 6×20	8.6	m			

建築工事費 細目別内訳

45

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水目皿	SUS製 φ100 法定福利費含む	2	か所			
建具取合方立	H1430 法定福利費含む	2	か所			
建具取合方立	H1510 法定福利費含む	2	か所			
トラップ (足掛)	ステンレス製 8-31-1	32	か所			
小計						
計						

建築工事費 細目別内訳

46

建築工事		管理棟増築工事		左官		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
建具周囲防水 珪藻土充填	外部建具	888	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	979	m ²			
庇コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	347	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	54.8	m ²			PHF
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	49.4	m ²			機械基礎・ハト小屋
笠木コンクリート直均し 仕上げ (系幅300mm以下)	金ごて 防水下地	64.3	m			
アゴコンクリート直均し 仕上げ (系幅300mm以下)	金ごて 防水下地	35.8	m			
床珪藻土塗り	金ごて 珪藻土仕上げ 厚30	57.3	m ²			
床珪藻土塗り	木ごて 一般珪藻土下地 厚37	225	m ²			
階段珪藻土塗り	金ごて 珪藻土仕上げ 厚30	16.5	m ²			
階段珪藻土塗り	木ごて 一般珪藻土下地 厚37	19.6	m ²			
排水溝珪藻土塗り (系幅300mm以下)	金ごて 防水下地 珪藻土すり共	115	m			
壁珪藻土塗り	木ごて 外壁二丁掛珪藻土下地 厚16	74.1	m ²			
特殊塗装	特殊ファンションカラー塗装 打放コンクリートSA-FG工法(キスイ)同等 下地調整共 法定福利費含む	298	m ²			

建築工事費 細目別内訳

47

建築工事		管理棟増築工事		左官		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ｺｰﾗｰ塗り ｳﾙﾀﾝ樹脂系 耐候性2種 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費C-1共	1,865	m ²			
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	270	m ²			
小計						
(内部)						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	554	m ²			ﾌﾘｰﾌｧﾚｽﾌｵｰ下
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	17.2	m ²			防塵塗装下
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	52.3	m ²			塗布防水下
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.8	m ²			
床ｴﾚﾝﾄﾞ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	184	m ²			
床ｴﾚﾝﾄﾞ塗り	金ごて ｴﾚﾝﾄﾞ仕上げ 厚30	3.6	m ²			
床ｴﾚﾝﾄﾞ塗り	金ごて ﾋﾞｰﾝ系床材下地 厚28	67.6	m ²			
階段ｴﾚﾝﾄﾞ塗り	金ごて ﾋﾞｰﾝ系床材下地 厚40 ｽｺｰﾅｰ共	56.6	m ²			
床ｴﾚﾝﾄﾞﾌﾗﾝｸ	厚10 ｾﾒﾝﾄ系	3,002	m ²			
巾木ｴﾚﾝﾄﾞ塗り (系幅300mm以下)	木ごて 内壁小口ﾀｲﾙ下地 厚11	74.6	m			
建具周囲 ｴﾚﾝﾄﾞ充填	内部建具	320	m			

建築工事費 細目別内訳

48

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

49

建築工事		管理棟増築工事		アルミ建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ建具	取付調整費・運搬費 設計費・法定福利費等を含む。					
AW001 アルミ製4連引違窓	W6710×H1510 複層ガラス仕様 アルミ水切	12	か所			
AW002 アルミ製3連引違窓+ 嵌め殺し窓+ 引違窓	W6710×H2660 腰:アルミハ° 裨(t=3) 複層ガラス仕様 アルミ水切 下枠SUS	1	か所			
AW003 アルミ製3連引違窓+ 嵌め殺し窓+ 引違窓	W6710×H2660 腰:アルミハ° 裨(t=3) 複層ガラス仕様 アルミ水切 下枠SUS	1	か所			
AW004 アルミ製3連引違窓+ 嵌め殺し窓+ 引違窓	W6210×H2660 腰:アルミハ° 裨(t=3) 複層ガラス仕様 アルミ水切 可動網戸 下枠SUS	1	か所			
AW005 アルミ製4連引違窓	W5710×H1510 複層ガラス仕様 アルミ水切	3	か所			
AW005 ' アルミ製4連引違窓	W5710×H1510 複層ガラス仕様 アルミ水切 可動網戸	1	か所			保健室
AW006 アルミ製4連 突き出し窓	W3810×H500 複層ガラス仕様 アルミ水切 外°レーダー	2	か所			
AW007 アルミ製4連引違窓	W6210×H1510 複層ガラス仕様 アルミ水切	3	か所			
AW008 アルミ製3連引違窓	W5240×H1510 複層ガラス仕様 アルミ水切	3	か所			
AW009 アルミ製4連引違窓+ アルミガラス	W7010×H1550 ケイカル板 t6.0付 複層ガラス仕様 アルミ水切 防鳥ネット付 スチールダ° 外枠 t1.6	1	か所			
AW010 アルミ製4連引違窓+ アルミガラス	W6710×H1550 複層ガラス仕様 アルミ水切 防鳥ネット付 スチールダ° 外枠 t1.6	3	か所			

建築工事費 細目別内訳

50

建築工事		管理棟増築工事		アルミ建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW011 アルミ製引違窓	W1800×H1510 複層ガラス仕様 アルミ水切	9	か所			
AW012・AW012' アルミ製引違窓+ 嵌め殺し窓	W2400×H1510 <防火設備> 複層ガラス仕様 アルミ水切 (左右反転有)	2	か所			
AW013 アルミ製4連引違窓+ アルミガラリ	W1800×H1550 複層ガラス仕様 アルミ水切 防鳥ネット付 スチール外枠 t1.6	2	か所			
AW014 アルミ製引違窓	W1800×H1510 ステンス下枠(フラットレール)	1	か所			
AW015 アルミ製滑り出し窓+ 嵌め殺し窓	W900×H3300 ケイカル板 t6.0付 複層ガラス仕様 アルミ水切 アルミ額縁	9	か所			
AW016 アルミ製滑り出し窓+ 嵌め殺し窓	W900×H2550 <非常用進入口仕様> 複層ガラス仕様 アルミ水切 アルミ額縁 ケイカル板 t6.0付	2	か所			
AW017 アルミ製滑り出し窓	W900×H1535 複層ガラス仕様 アルミ水切 アルミ額縁	4	か所			
AW017' アルミ製嵌め殺し窓	W900×H1535 <非常用進入口仕様> 複層ガラス仕様 アルミ水切 アルミ額縁	2	か所			
AW018 アルミ製嵌め殺し窓	W3920×H1385 複層ガラス仕様 アルミ水切 アルミ額縁	1	か所			
AD001 アルミ製引戸+ 嵌め殺し窓	W8540×H2960 複層ガラス仕様 引き棒 アルミ額縁 引戸錠 下枠アルミ製	1	か所			
AD002 アルミ製引分戸+ 嵌め殺し窓	W3900×H2980 複層ガラス仕様 引き棒 アルミ額縁 引戸錠 下枠ステンス製	1	か所			
AD003 アルミ製上吊引分戸	W2100×H2100 複層ガラス仕様 引き棒 アルミ開口枠付 引戸錠	1	か所			
AD004 アルミ製上吊片引戸	W1500×H2100 複層ガラス仕様 引き棒 アルミ開口枠付 引戸錠	1	か所			
AD005 アルミ製上吊片引戸	W1950×H2980 複層ガラス仕様 引き棒 アルミ額縁 引戸錠	1	か所			

倉敷市 2606A

建築工事費 細目別内訳

52

建築工事		管理棟増築工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製建具	取付調整費・運搬費 法定福利費等を含む。					
SD001 鋼製片開戸	W900×H2100 SUS沓摺 レバーハンドル錠 DC 額付小窓 標準金物一式	1	か所			
SD002 鋼製片開戸	W900×H2100 SUS沓摺 レバーハンドル錠 DC 標準金物一式 <特定防火設備>	1	か所			
SD003 鋼製片開戸 (くぐり戸付)	W1600×H2100 SUS沓摺 ケースハンドル錠 オートロック 標準金物一式 <特定防火設備>	3	か所			
SD004 鋼製両開戸	W1200×H2100 SUS沓摺 ケースハンドル錠 軸吊ビンツ ワイヤストップ - 順位調整器 標準金物一式	4	か所			
SD005 鋼製片開戸	W600×H1800 SUS沓摺 ケースハンドル錠 軸吊ビンツ ワイヤストップ - 標準金物一式	8	か所			
SD006・SD006' 鋼製片開戸	W900×H2100 SUS沓摺 レバーハンドル錠 DC 標準金物一式 (左右反転3か所有)	7	か所			
SD007 鋼製片開戸	W900×H1900 SUS沓摺・水切 レバーハンドル錠 DC 額付小窓 標準金物一式	1	か所			
SD008 鋼製片開戸	W900×H2000 SUS沓摺・水切 レバーハンドル錠 DC 標準金物一式	1	か所			
SD009 鋼製片開戸	W600×H2000 SUS沓摺・水切 レバーハンドル錠 DC 標準金物一式	2	か所			
SD010 鋼製片開戸	W600×H600 SUS沓摺・水切 平面ハンドル錠 標準金物一式	2	か所			
SD011 鋼製片開戸	W900×H2100 SUS沓摺 レバーハンドル錠 DC 標準金物一式	1	か所			
SD012 鋼製片開戸	W450×H1800 SUS沓摺 ケースハンドル錠 軸吊ビンツ ワイヤストップ - 標準金物一式	2	か所			
計						

建築工事費 細目別内訳

53

建築工事		管理棟増築工事		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼製建具	取付調整費・運搬費 法定福利費等を含む。					
LSD001 軽量鋼製片引戸	W900×H2100 SUS目地棒 引手 小窓150×800 標準金物一式	10	か所			
LSD002 軽量鋼製片引戸	W900×H2100 SUS目地棒 引手 ガリ150×1750 標準金物一式	3	か所			
LSD003 軽量鋼製片引戸	W900×H2100 SUS目地棒 引手 小窓150×150 ガリ150×800 標準金物一式	4	か所			
LSD004 軽量鋼製両開戸	W1800×H2100 SUS目地棒 レバーハンドル錠 DC 小窓150×800 標準金物一式	1	か所			
LSD005 軽量鋼製親子戸	W1200×H2100 SUS目地棒 レバーハンドル錠 DC ガリ150×1750 標準金物一式	1	か所			
LSD006 軽量鋼製片開戸	W900×H2100 SUS目地棒 レバーハンドル錠 DC 小窓150×800 標準金物一式	1	か所			
LSD007 軽量鋼製片開戸	W800×H2100 SUS目地棒 レバーハンドル錠 DC 小窓200×800 ガリ200×800 標準金物一式	4	か所			
LSD008 軽量鋼製片開戸	W900×H2100 SUS目地棒 レバーハンドル錠 DC 標準金物一式	1	か所			
LSD009 軽量鋼製片引戸	W900×H2100 SUS目地棒 引手 小窓150×800 ガリ150×800 標準金物一式	2	か所			
計						

建築工事費 細目別内訳

54

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

55

建築工事		管理棟増築工事		シャッター		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ShS001 電動シートシャッター (耐火クロス製防火 防煙スクリーン)	W4380×H3140 危害防止装置装備品 電動開閉装置 3φ200V 新避難口スクリーン(中央) 瞬時復帰型自動閉鎖装置 電気式手動閉鎖装置 危害防止用連動中継器	1	か所			
	スチル化粧レール 角柱埋込ステンスレール ステンスまぐさ・座板 特定防火設備(EA認定品)+ 建告第2564号適合品 取付運搬費共 法定福利費を含む					
ShS002 電動シートシャッター (耐火クロス製防火 防煙スクリーン)	W4480×H2690 危害防止装置装備品 電動開閉装置 3φ200V 新避難口スクリーン(中央) 瞬時復帰型自動閉鎖装置 電気式手動閉鎖装置 危害防止用連動中継器	3	か所			
	スチル化粧レール 角柱埋込ステンスレール ステンスまぐさ・座板 特定防火設備(EA認定品)+ 建告第2564号適合品 取付運搬費共 法定福利費を含む					
LSS001 軽量鋼製シャッター	W2000×H3140 ステンス露出レール ステンスまぐさ・座板 取付運搬費共 法定福利費を含む	1	か所			
計						

建築工事費 細目別内訳

56

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

57

建築工事		管理棟増築工事		木製パ-テーション		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製パ-テーション	枠見込190 岡山県産杉集成材（3方枠・無目） 木目化粧鋼板（方立補強材）					
	SUS沓摺・沓摺レール 扉：杉合板 窓：岡山県産杉集成材（窓障子）					
	塗装：パ-ラムツ（クリアー） 小窓：アルミホワイト色 金物：把手・引戸錠・フ-ッショツク					
	標準金物一式 工事費・搬入費・法定福利費含む					
WP001 木製パ-テーション	W6880 × H2700	8	か所			
WP002 木製パ-テーション	W6480 × H2700	2	か所			
WP003 木製パ-テーション	W5880 × H2700	1	か所			
WP004 木製パ-テーション	W2845 × H2700	2	か所			
計						

建築工事費 細目別内訳

58

建築工事		管理棟増築工事		鋼製ハーフティン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP001 鋼製ハーフティン	W8000×H2700×D70 施工運搬費共 法定福利費を含む	1	か所			
SP002 鋼製ハーフティン	W4500×H2400×D70 施工運搬費共 法定福利費を含む	1	か所			
SP003 鋼製ハーフティン	W4240×H2700×D70 施工運搬費共 法定福利費を含む	1	か所			
SP004 鋼製ハーフティン	W3735×H2700×D70 施工運搬費共 法定福利費を含む	1	か所			
SP005 鋼製ハーフティン	W2775×H2400×D70 施工運搬費共 法定福利費を含む	1	か所			
計						

建築工事費 細目別内訳

59

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

60

建築工事		管理棟増築工事		トイレ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレ	取付調整費・運搬費 法定福利費等を含む。					
TB01 トイレ	W3723 × H1900 × D40	1	か所			
TB02 トイレ	W720 × H1900 × D40	6	か所			
TB03 トイレ	W4278 × H1900 × D40	1	か所			
TB04 トイレ	W1900 × H1900 × D40	1	か所			
TB05 トイレ	W6195 × H1900 × D40	1	か所			
TB06 トイレ	W8178 × H1900 × D40	1	か所			
TB07 トイレ	W6081 × H1900 × D40	1	か所			
TB08 トイレ	W7130 × H1900 × D40	1	か所			
TB09 トイレ	W6285 × H1900 × D40	2	か所			
TB10 トイレ	W1525 × H1900 × D40	2	か所			
TB11 トイレ	W1000 × H1900 × D40	4	か所			
TB12 トイレ	W9380 × H1900 × D40	2	か所			
TB13 トイレ	W7320 × H1900 × D40	2	か所			
TB14 トイレ	W720 × H1900 × D40	1	か所			

建築工事		管理棟増築工事			トイレ・ス	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

建築工事費 細目別内訳

62

建築工事		管理棟増築工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	35.5	㎡			
強化ガラス	厚さ 4mm 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	99.1	㎡			
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ガラスとめ材別途 清掃共	0.48	㎡			
強化型板ガラス	厚さ 4mm 特寸 ミスト 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	1.9	㎡			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	2.4	㎡			
複層ガラス	Low-E 強化4 A12 強化型板4ミスト ～2.000㎡ ガラスとめ材別途 清掃別途	16.7	㎡			
	法定福利費含む					
複層ガラス	Low-E 強化4 A12 合 (FL3+30ミル+FL3) ～2.000㎡ ガラスとめ材別途 清掃別途	30.5	㎡			
	法定福利費含む					
複層ガラス	Low-E 強化4 A12 合 (FL3+30ミル+FL3) ～4.000㎡ ガラスとめ材別途 清掃別途	33.1	㎡			
	法定福利費含む					
複層ガラス	Low-E 強化4 A12 網入透明6.8 ～2.000㎡ ガラスとめ材別途 清掃別途	7.2	㎡			
	法定福利費含む					
複層ガラス	Low-E 強化4 A12 強化4 ～2.000㎡ ガラスとめ材別途 清掃別途	337	㎡			
	法定福利費含む					

建築工事費 細目別内訳

63

建築工事		管理棟増築工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	Low-E 強化4 A12 強化4 ～ 4.000m ² ガラスとめ材別途 清掃別途 法定福利費含む	5.5	m ²			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	506	m ²			
ガラスとめ (耐火シーリング) (両面)	シリコン 2成分形 SR-2 ガラス規格2.18m ² 以下	0.48	m ²			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m ² 以下	63	m ²			
ガラス清掃		569	m ²			
フィルム張り	SP001用 サンゲツ/サンデーG同等	18.7	m ²			
衝突防止シール	φ30 SUS製 両面数量	64	か所			
代替進入口シール		18	か所			
計						

建築工事費 細目別内訳

64

建築工事		管理棟増築工事		塗装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
D P 塗り	鋼製建具面 中塗 上塗(等級3) 錆止塗料塗り 現場2回目共	61.6	m ²			
E P 塗り	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 素地B種	263	m ²			
小計						
(内部)						
木材保護塗料塗り (W P)	工程B種 素地A種	40.4	m ²			有孔珪合板
木材保護塗料塗り (W P)	工程B種 素地A種	585	m ²			腰壁
木材保護塗料塗り (W P)	工程B種 素地A種	112	m ²			カーテンボックス
木材保護塗料塗り (W P) (糸幅300mm以下)	工程B種 素地A種	175	m			巾木
木材保護塗料塗り (W P) (糸幅300mm以下)	工程B種 素地A種	560	m			額縁
E P - G 塗り	ポ-ト-面 工程B種(一般) 素地B種	442	m ²			
E P - G 塗り	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 素地B種	45.2	m ²			
E P - G 塗り	コンクリト面 工程B種(一般) 素地B種	413	m ²			
E P - G 塗り	コンクリト面 工程B種(見上) 素地B種	88.5	m ²			

建築工事費 細目別内訳

65

建築工事		管理棟増築工事		塗装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U C 塗り	工程B種 1液形 素地A種	22.5	m ²			
U C 塗り (糸幅300mm以下)	工程B種 1液形 素地A種	13.9	m			
S O P 塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止塗料塗り 現場2回目共 工程A種 塗料Az種	89.9	m ²			
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	291	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止塗料塗り 現場2回目共 工程A種 塗料Az種	183	m			
小計						
計						

建築工事費 細目別内訳

66

建築工事		管理棟増築工事		内外装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ 2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	263	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	180	m			
小計						
(内部)						
フリーアクセスフロア	法定福利費含む	554	m ²			
フリーアクセスフロアホーダー加工	法定福利費含む	172	m			
階段 段鼻ノスリップ	SUS ノスリップゴム付き 端部フラットエンド 共	110	m			
床 複合フローリング	t 15 直貼り 塗装面:UV抗菌耐摩耗塗装 化粧材:WPC加工化粧単板	2,077	m ²			
階段 複合フローリング	t 15 直貼り 塗装面:UV抗菌耐摩耗塗装 化粧材:WPC加工化粧単板	4.2	m ²			
VS-A ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 一般床 熱溶接工法 -	420	m ²			
VS-B 抗菌ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 一般床 熱溶接工法 -	284	m ²			
VS-C 防汚・防滑 階段ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 一般床 熱溶接工法 -	67.6	m ²			

建築工事費 細目別内訳

67

建築工事		管理棟増築工事		内外装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VS-C 防汚・防滑 階段ビニル床シート (糸幅300mm以下)	マ-プル 厚さ2.5 踏み面型 一般床 熱溶接工法 - D270×t 2.5	113	m			階段室(1)
VS-C 防汚・防滑 階段ビニル床シート (糸幅300mm以下)	マ-プル 厚さ2.5 蹴込み一体型 一般床 熱溶接工法 - D260×H 175	134	m			階段室(2)
VS-D 耐薬品性 ビニル床シート	マ-プル 厚さ2.5 多湿床 熱溶接工法	152	m ²			
床タイルカーペット	総厚6 500角 1種ル-プ パイル 一般事務室用	623	m ²			
ビニル幅木	高さ60	807	m			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	43.2	m			
掲示如ス	不燃 防かび/抗菌 ポ-ト 面 下地処理共	524	m ²			
壁 ビニルクロス貼り 中級品	ポ-ト 面 不燃 壁紙素地ごしらえ 工程B種共	2,630	m ²			
壁 せっこうポ-ト 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	323	m ²			
壁 せっこうポ-ト 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ポ-ト 下地 下地張り -	281	m ²			
壁 せっこうポ-ト 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け 下張GB-R 厚12.5共	213	m ²			
壁 せっこうポ-ト 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ポ-ト 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	393	m ²			

建築工事費 細目別内訳

68

建築工事		管理棟増築工事		内外装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	960	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	2,113	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	62.2	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	56.9	m ²			
天井裏壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	133	m ²			
天井裏壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	440	m ²			
メミン化粧板	t 3.0 シリコン系(SR-1)防かびタイプ 共	551	m ²			
掲示板枠 メミン化粧板	t 30×D150 L50×200 t 1.0下地共	141	m			
掲示棚 メミン化粧板	t 30×D610 材工共 法定福利費含む	4.3	m			
化粧目地 メミン化粧板	t 30×D10 材工共 法定福利費含む	90	m			
天井 吸音板 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	2,781	m ²			

建築工事費 細目別内訳

69

建築工事		管理棟増築工事		内外装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	452	m ²			
段裏 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	75.9	m ²			
下り壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	17.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	597	m ²			
下り壁 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	2.1	m ²			
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	41	m ²			
天井 けい酸 加工板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	45.2	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	1,984	m			
下り壁見切縁	アルミ製	160	m			
天井 ビニルクロス貼り 中級品	ボード面 不燃 壁紙素地ごしらえ 工程B種共	515	m ²			
梁型 ビニルクロス貼り 中級品	ボード面 不燃 壁紙素地ごしらえ 工程B種共	13.6	m ²			
下り壁 ビニルクロス貼り 中級品	ボード面 不燃 壁紙素地ごしらえ 工程B種共	19.2	m ²			
パネル	1050×1020 アクリル板t5.0 カッティングシート張り SUS留付金具共	11	か所			

建築工事費 細目別内訳

70

建築工事		管理棟増築工事		内外装		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防塵塗装	二液水性ウレタン樹脂系塗床材 2回塗	17.2	m ²			
防塵塗装立上げ (糸幅300mm以下)	H100 二液水性ウレタン樹脂系塗床材 2回塗	20.3	m			
壁 硬質ウレタンフォーム吹付	t 25 ノンフロン	2,246	m ²			
壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ30 接 着	141	m ²			ヒット
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ30 打込み	275	m ²			ヒット(スラブ上裏)
グラスウール充填	t50 24K	839	m ²			
耐火遮音間仕切壁	LGS65形 GB-F12.5+GB-RH9.5(両面) グラスウール t 50充填	409	m ²			
耐火間仕切壁	LGS65形 GB-F12.5+GB-RH9.5(両面)	33.4	m ²			
天井裏 耐火遮音間仕切	LGS75形 GB-F21.0+21.0(片面) グラスウール t 50充填(両押え)	134	m ²			
耐火間仕切 四周処理	1時間耐火	661	m			
小計						
計						

建築工事費 細目別内訳

71

建築工事		管理棟増築工事		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
消火器ボックス	屋外直置タイプ 法定福利費含む	1	か所			
小計						
(内部)						
点字鋸	注意喚起 300角	104	か所			
ビクチャレール	アルミ製 シルバ - 天井埋込みタイプ ポート二重張り	165	m			
掃除用具フック	SUS304 ケンコ Sカン10個 パイプ 25φ	10	か所			
フック	YKH20R TOTO同等	4	か所			
パブリック用 折りたたみシート	EWC500RN TOTO同等	1	か所			
消火器ボックス	埋込タイプ	18	か所			
消火器ボックス	床置きタイプ	6	か所			
シャワーユニット	間口850×奥行1275 ぴったりシャワーユニット:タカスタンダード同等 法定福利費含む	1	か所			
吊カーテンレール	ステンレス製 法定福利費含む	16.6	m			
カーテンレール	シングル ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	248	m			
カーテンレール	ダブル ステンレス製 手引き 引分け 軽量用(10-90)	25.3	m			

建築工事費 細目別内訳

72

建築工事		管理棟増築工事		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
通用口化粧鏡	W1760×H1000 上下フレーム共	1	か所			
3・4F廊下化粧鏡	W2050×H1000 上下フレーム共	2	か所			
3・4Fオープンスペース化粧鏡	W1355×H1000 上下フレーム共	2	か所			
3・4Fオープンスペース化粧鏡	W2330×H1000 上下フレーム共	2	か所			
手洗いカウンター	W1800×D450 メラミン®ストフォーム t 20	3	か所			1F男女・2F男子
手洗いカウンター	W2600×D450 メラミン®ストフォーム t 20	1	か所			2F女子
手洗いカウンター	W2265+1900×D450 メラミン®ストフォーム t 20	2	か所			3・4F男子
手洗いカウンター	W3200+1180×D450 メラミン®ストフォーム t 20	2	か所			3・4F女子
手洗い壁床支持手摺	(表層材)半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)+ 軟質樹脂二層成形 (芯材)ステンレス鋼管	2	か所			
手洗いカウンター手摺	(表層材)半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)+ 軟質樹脂二層成形 (芯材)ステンレス鋼管	16	か所			
鍵箱	H450×W400×D120	1	台			
小計						
家具等	法定福利費等を含む。					
F1-1a 展示戸棚	1Fホール W4400×D980×H1900	1	か所			
F1-2 流し台	1F廊下 W1760×D530×H800/880	1	か所			

建築工事費 細目別内訳

73

建築工事		管理棟増築工事		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F1-3 担架収納	1F廊下 W350 × D250 × H2500	1	か所			
F1-4 布団収納棚	1F検診置場 W1100 × D800 × H1860	1	か所			
F1-5 流し台	1F保健室 W2400 × D600 × H760/840	1	か所			
F1-6a 生徒用ロッカー	1F生徒用更衣室 W1800 × D460 × H1550	3	か所			
F1-6b 生徒用ロッカー	1F生徒用更衣室 W1355 × D460 × H1550	5	か所			
F1-7 スチール収納戸棚 掃除用具入れ	1Fカンテリング・ルーム W3300 × D450 × H1860	1	か所			
F1-8 展示戸棚	1F昇降口 W1440+1880 × D600 × H1900	1	か所			
F1-9 生徒用収納	1F生徒用更衣室 W4020 × D610 × H1900	2	か所			
F1-10a 来客用・職員用 下足入れ	1F玄関 W2500 × D380 × H1600	1	か所			
F1-10b 来客用・職員用 下足入れ	1F玄関 W1730 × D380 × H1600	1	か所			
F1-10c 来客用・職員用 下足入れ	1F玄関 W1980 × D380 × H1600	1	か所			
F2-1 書棚	2F応接室 W4060 × D450/600 × H1860	1	か所			
F2-2 窓下飾り棚	2F校長室 W5920 × D600 × H1110	1	か所			
F2-3 スチール収納戸棚	2F事務室 W6300 × D450 × H2160	1	か所			

建築工事費 細目別内訳

74

建築工事		管理棟増築工事		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F2-4 ｽﾁｰﾙ収納戸棚	2F放送室 W2700 × D450 × H1860	1	か所			
F2-5 ｵｰﾌﾟﾝ戸棚	2F印刷室 W2400 × D570 × H1860	1	か所			
F2-6 ｽﾁｰﾙ掃除用具入れ 収納戸棚	2F事務室 W2400 × D450 × H1860	1	か所			
F2-7a 窓下戸棚	2F印刷室 W5460 × D600 × H1110	1	か所			
F2-7b 窓下戸棚	2F印刷室 W3942 × D600 × H1110	1	か所			
F2-7c 窓下戸棚	2F事務室 W3000 × D600 × H1110	1	か所			
F2-8a ｶｳﾝﾀｰ棚	2F廊下 W1725 × D485 × H1220	1	か所			
F2-8b ｶｳﾝﾀｰ棚	2F廊下 W3020 × D485 × H1220	1	か所			
F2-10a ｽﾁｰﾙ収納棚	2F職員室 W2700 × D450 × H810	3	か所			
F2-10b ｽﾁｰﾙ収納棚	2F職員室 W5400 × D450 × H810	2	か所			
F2-10c ｽﾁｰﾙ収納棚	2F職員室 W6300 × D450 × H810	2	か所			
F2-10d ｽﾁｰﾙ収納棚	2F職員室 W620 × D450 × H810	1	か所			
F2-11 ｶｳﾝﾀｰ	2F職員室 W3530 × D500 × H810 R付	1	か所			
F2-12 ｳｰﾄﾞﾛｰﾌﾞ 洗面台・収納戸棚 掃除用具入れ	2F校長室 W6900 × D590/450/600 × H1900	1	か所			

建築工事費 細目別内訳

75

建築工事		管理棟増築工事		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F3-1a 壁面収納戸棚・ 黒板	3・4F普通教室 W8735×D470/550×H1900	8	か所			
F3-1b 壁面収納戸棚・ 黒板	3F第1・2コンピュータ室 W8015×D470/550×H1900	2	か所			
F3-2a 掃除用具入れ・ 背面ワッシャー	3・4F普通教室 W8735×D460/470×H1200/1900	8	か所			
F3-2b 掃除用具入れ・ 背面ワッシャー	3F第1・2コンピュータ室 W8015×D460/470×H1200/1900	2	か所			
F3-3a 流し台	3・4Fオーブンスペース W2330×D540×H800/880	2	か所			
F3-3b 流し台	3・4Fオーブンスペース W2260×D500×H800/880	2	か所			
F3-3c 流し台	3・4Fオーブンスペース W2050×D540×H800/880	2	か所			
F4-1 流し台 窓下戸棚	4F理科準備室 W2920×D600×H760/840	1	か所			
F4-2 スチール収納戸棚	4F理科準備室 W4500×D450×H1860	1	か所			
F4-3 スチール収納戸棚	4F理科準備室 W8000×D450/600×H1860	1	か所			
F4-4 教師用実験台	4F理科室 W3000×D900×H800	1	か所			
F4-5 掃除用具入れ 収納戸棚	4F理科室 W7800×D450/570/600×H1860	1	か所			
F4-6a 窓下戸棚 流し台	4F理科室 W6560×D600×H760/840	1	か所			

建築工事費 細目別内訳

76

建築工事		管理棟増築工事		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F4-6b 窓下戸棚 流し台	4F理科室 W2925 × D600 × H760/840	1	か所			
F4-7 生徒用実験台	4F理科室 W1800 × D900 × H760	9	か所			
F4-8 掲示棚	3・4Fオープンスペース W5660 × D580/600 × H1135/2700	2	か所			
K-1a 軽中量ラック	倉庫(1)(2) W3520 × D600 × H2107	2	か所			
K-1b 軽中量ラック	倉庫(2) W1760 × D600 × H2107	1	か所			
K-1c 軽中量ラック	倉庫(4) W1760 × D600 × H2107	1	か所			
K-1d 軽中量ラック	倉庫(4) W3520 × D600 × H2107	1	か所			
K-1e 軽中量ラック	倉庫(4) W2920 × D600 × H2107	1	か所			
K-1f 軽中量ラック	倉庫(5)(6) W5280 × D600 × H2107	2	か所			
K-1g 軽中量ラック	倉庫(1) W1760 × D600 × H2107	1	か所			
K-2 システムキッチン	湯沸室 W1800 × D600 × H850/900 電温12L設置を含む	1	か所			
K-3 システムキッチン	事務室 W1200 × D600 × H850/900 電温12L設置を含む	1	か所			
K-4 ビルインキッチン	湯沸室 W1200 × D300/440 × H1715	1	か所			
K-5 軽量棚	放送室 W3560 × D595 × H1800	1	か所			

建築工事費 細目別内訳

77

建築工事		管理棟増築工事		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K-6 準備室用実験台	理科準備室 W1800×D900×H800	1	か所			
K-7 薬品庫	理科準備室 W900×D330/500×H1800	2	か所			
ホワイトボード (上下式)	総合学習室 W7490×H2100 アルミ枠付きボード-上下2連式白板	1	か所			
ホワイトボード	3・4Fオープンスペース W3660×H1595 壁面ホワイトボード(ボード壁として)	2	か所			
ホワイトボード (上下式)	4F理科室 W3660×H1860 アルミ枠付きボード-上下2連式白板	1	か所			
小計						
ライニング面台	t 20×D120 メラミン®ストフォーム	61.6	m			
ライニング面台	t 20×D150 メラミン®ストフォーム	23.9	m			
ライニング面台	t 20×D200 メラミン®ストフォーム	7.7	m			
ライニング面台	t 20×D250 メラミン®ストフォーム	4.2	m			
ライニング面台	t 20×D300 メラミン®ストフォーム	6.8	m			
ライニング面台	t 20×D400 メラミン®ストフォーム	0.32	m			
ライニング面台	W740×340(3角形) メラミン®ストフォーム t 20 法定福利費含む	1	か所			
ライニング面台	W930×480(3角形) メラミン®ストフォーム t 20 法定福利費含む	2	か所			

建築工事費 細目別内訳

78

建築工事		管理棟増築工事		エント及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メミン化粧版	化粧目地 30×10	109	m			階段(1)
メミン化粧版	30×160	164	m			階段(1)
メミン化粧版	30×520	29.2	m			階段(1)
メミン化粧版	30×610	10.6	m			階段(1)
小計						
サイン						
A 校章箱抜きサイン	W1000×H1000×t100 鋳鉄製(2色) <葉っぱ><中>SUS箱文字塗装 法定福利費等を含む	1	か所			
B 学校名箱抜きサイン	W150×H150×t20×11文字 "倉敷市立倉敷第一中学校" SUS製 SUS箱文字板 突出し塗装 法定福利費等を含む	2	か所			
C 総合案内サイン	W1000×H1000 ガラス板 t3+t3 (面取り加工不可) インクジェット裏貼+カットシート 法定福利費等を含む	2	か所			
D-1 階数サイン	H250+250 踊り場 カットシート 法定福利費等を含む	6	か所			
D-2 階数サイン	W170×300 各階 カットシート 法定福利費等を含む	8	か所			
E-1 室名サイン	W200×H200 珐瑯付板 突出し 法定福利費等を含む	17	か所			

建築工事費 細目別内訳

79

建築工事		管理棟増築工事		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-2 室名サイン	W200×H200 珐練付板 平付け 法定福利費等を含む	8	か所			
E-3 室名サイン (屋外)	W200×H200 アルミ複合板 平付け	2	か所			
F-1 ビュートサイン	W200×H200 珐練付板 平付け UV印刷	12	か所			
F-2 ビュートサイン (屋外)	W200×H200 アルミ複合板 t5 1Jシート巻込み SUSフレーム・屋外コート仕様	2	か所			
G 文字サイン	W30×H30 " 倉庫 " カッティングシート 法定福利費を含む	9	か所			
G 文字サイン	W30×H30 " PS " カッティングシート 法定福利費を含む	13	か所			
G 文字サイン	W30×H30 " EPS " カッティングシート 法定福利費を含む	4	か所			
G 文字サイン	W30×H30 " 室外機置場 " カッティングシート 法定福利費を含む	3	か所			
G 文字サイン	W30×H30 " 階段 " カッティングシート 法定福利費を含む	2	か所			
小計						
救助袋	法定福利費等を含む。					
垂直式救助袋 (A-6)	3F北東	1	本			
垂直式救助袋 (A-6)	3F北	1	本			
垂直式救助袋 (A-6)	4F北	1	本			
上部取付金具		3	基			

建築工事		管理棟増築工事		ユニット及びその他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室内ホビネット		3	箱			
使用法標識	H600×W300	3	枚			
小計						
計						

建築工事費 細目別内訳

81

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

82

建築工事		渡り廊下2増築工事		直接仮設・土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(直接仮設)						
遣方		1	式			別紙 00-0062
墨出し		1	式			別紙 00-0063
養生		1	式			別紙 00-0064
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0065
枠組本足場 (手すり先行足場)	階段含む	1	式			別紙 00-0066
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0067
内部仕上足場	枠組棚足場(手すり先行方式)	1	式			別紙 00-0068
安全てすり	枠組棚足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0069
内部仕上足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0070
災害防止	養生シート張り 防災 類	1	式			別紙 00-0071
災害防止	小幅ネット張り	1	式			別紙 00-0072
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0073
(土工)	管理棟増築工事に含む。					

建築工事費 細目別内訳

84

建築工事		渡り廊下2増築工事		地業工事（既製コンクリート杭含む）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(地業)						
砂利地業	切込砕石	2.4	m3			基礎下
小計						
(既製コンクリート杭)						
(材料費)	Hyper-スレート工法同等					
既製コンクリート杭 P4 PHC105+CPRC105	φ 350-9A+8	4	本			
無溶接金具	φ 350 TPJ TYPE	4	本			
小計						
(施工費)	諸経費・法定福利費含む					
掘削費	350	74.2	m			
掘削安定液		74.2	m			
発電機損料		1	日			
ポンプ 損料		1	日			
消耗品費		1	式			
無溶接金具取付費	350TPJ	4	箇所			

建築工事費 細目別内訳

85

建築工事		渡り廊下2増築工事		地業工事（既製コンクリート杭含む）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金具代		4	か所			
副資材費		3.6	t			
現場管理費		1	式			
泥土固化費		1	式			
汚泥運搬	機械積込	1	式			別紙 00-0074
汚泥処分費	最終処分 産廃税相当額を含む 管理型埋立処分	6.5	m3			
小計						
(杭頭補強筋溶接)	ハ°イルstatt° 同等					
ハ°イルstatt° 工法	ハ°イルstatt° 鉄筋 SD345 D22-880同等 材工共	24	本			
小計						
計						

建築工事費 細目別内訳

86

建築工事		渡り廊下2増築工事		鉄筋		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	SD295 D10 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	2.4	t			
鉄筋	SD295 D13 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	1.9	t			
鉄筋	SD295 D16 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	0.38	t			
鉄筋	SD345 D19 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	0.43	t			
鉄筋	SD345 D22 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	0.64	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0075
鉄筋が 入圧接		1	式			別紙 00-0076
梁貫通補強筋		1	式			別紙 00-0077
計						

建築工事費 細目別内訳

87

建築工事						
渡り廊下2増築工事			コンクリート			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート 非構造体コンクリート	FC=18N/mm2、S15cm	1.5	m3			捨てコン
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0078
コンクリートポンプ 圧送	(基本料金共)	1	式			別紙 00-0079
小計						
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S15cm	15.4	m3			基礎部
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=21N/mm2、S18cm	39.3	m3			2F床～3F屋根
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0080
高性能AE減水剤		1	式			別紙 00-0081
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0082
コンクリートポンプ 圧送	(基本料金共)	1	式			別紙 00-0083
小計						
計						

建築工事費 細目別内訳

88

建築工事		渡り廊下2増築工事		型枠		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	55.7	m ²			
型枠	普通合板型枠 - 地上軸部 -	15.7	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 - 地上軸部 -	22.4	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 - 地上軸部 -	123	m ²			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0084
打放し面補修		1	式			別紙 00-0085
計						

建築工事費 細目別内訳

89

建築工事		渡り廊下2増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9 スクラップ 控除共	0.31	t			
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14 スクラップ 控除共	1.3	t			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11 スクラップ 控除共	0.67	t			
H形鋼	SS400 H-440×300×11×18 スクラップ 控除共	4.2	t			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×12 スクラップ 控除共	5.3	t			
平鋼	SS400 FB-9×25 スクラップ 控除共	0.03	t			
平鋼	SN400B FB-9×25 スクラップ 控除共	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-25 スクラップ 控除共 板厚1tｽﾄﾗ共	0.39	t			
鋼板	SN490C PL-22 スクラップ 控除共 板厚1tｽﾄﾗ共	0.17	t			
鋼板	SS400 PL-16 スクラップ 控除共 板厚1tｽﾄﾗ共	0.25	t			
鋼板	SS400 PL-12 スクラップ 控除共 板厚1tｽﾄﾗ共	1.1	t			
鋼板	SS400 PL-9 スクラップ 控除共 板厚1tｽﾄﾗ共	0.49	t			
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0086
鉄骨工場加工組立	曲げ加工含む	14.3	t			
鉄骨運搬	11t車	14.3	t			

建築工事費 細目別内訳

90

建築工事		渡り廊下2増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨現場建方	建方機械別途	14.3	t			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	36.5	m			
溶融垂鉛メッキ	HDZT77 (板厚6mm以上)	14.3	t			
高力ボルト	F8T M20 × 50	58	組			
高力ボルト	F8T M20 × 85	64	組			
高力ボルト	F8T M22 × 65	48	組			
高力ボルト	F8T M22 × 70	160	組			
高力ボルト	F8T M22 × 80	704	組			
高力ボルト締付		1	式			別紙 00-0087
ハイネXNEO同等	角型鋼管用 EB300-4-30 □300 × 300	4	か所			
スタッドボルト	φ16 H100 材工共	96	本			
スタッドボルト	φ19 H100 材工共	360	本			
超音波探傷検査	外観検査含む 工場・現場共	1	式			別紙 00-0088
耐火塗料塗り	柱 耐火時間30分 被覆厚0.5mm	55.8	m ²			
耐火塗料塗り	梁 耐火時間30分 被覆厚0.5mm	110	m ²			

建築工事						
渡り廊下2増築工事			鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

建築工事		渡り廊下2増築工事		防水			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メーカ標準色	57.2	m ²				
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メーカ標準色	11.4	m ²				
計							

建築工事費 細目別内訳

93

建築工事						
渡り廊下2増築工事			屋根及びとい			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)	径100	50.4	m			
ルーフトレイン	塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	4	か所			
ルーフトレイン	塗膜防水用 中継用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	8	か所			
排水カバー	径125 カーVP	4	か所			
受樋	SUS t1.2 曲げ加工 補強SUS 材工共	51.5	m			
計						

建築工事費 細目別内訳

94

建築工事		渡り廊下2増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EXP.J加 [*] -	W750 屋根-屋根 法定福利費含む	8.4	m			
Exp.j加 [*] -	W270 床-床 法定福利費含む	13.4	m			
Exp.j加 [*] -	W150 外壁-外壁 法定福利費含む	5	m			
Exp.j加 [*] -	W150 軒天-軒天 法定福利費含む	22.1	m			
EXP.J加 [*] -	W270×L250 天端加 [*] - 法定福利費含む	6	か所			
EXP.J加 [*] -	W270×L1200 天端加 [*] - 法定福利費含む	2	か所			
渡り廊下手摺	H1100 SUSφ34HL 法定福利費含む	31.5	m			既存校舎含む
アクリル板	t5.0 加ミ SUS取付金具 清掃共	18.9	m ²			
計						

建築工事費 細目別内訳

95

建築工事		渡り廊下2増築工事		左官		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	20.1	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	37.1	m ²			屋根
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	47.8	m ²			床
底コンクリート直均し 仕上げ (糸幅300mm以下)	金ごて 防水下地	31.1	m			
側溝外塗り	金ごて 糸幅200	15.2	m			
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロータ塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	22.4	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	123	m ²			
計						

倉敷市 2606A

建築工事費 細目別内訳

97

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

98

建築工事		外構工事		駐輪場工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【新設】						
(直接仮設)						
遣方		1	式			別紙 00-0092
墨出し		1	式			別紙 00-0093
養生		1	式			別紙 00-0094
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0095
小計						
(基礎)						
根切り	小規模土工 -	69.6	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	10.5	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	45.3	m3			
砂利地業	切込碎石	0.7	m3			基礎下
砂利地業	再生クラッシャー	14.5	m3			土間下
鉄筋	SD295 D10 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	0.82	t			

建築工事費 細目別内訳

99

建築工事		外構工事		駐輪場工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	SD295 D13 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	0.28	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0096
普通コンクリート 非構造体コンクリート	FC=18N/mm2、S15cm	1.4	m3			捨てコン
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=21N/mm2、S15cm	22.3	m3			基礎・土間
小型車割増		23.7	m3			
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0097
高性能AE減水剤		1	式			別紙 00-0098
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0099
コンクリートポンプ 圧送	(基本料金共)	1	式			別紙 00-0100
型枠	小型構造物用型枠	62.2	m ²			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0101
小計						
(上屋)	法定福利費含む					
田窪工業所 SP13WBU-K同等						

建築工事費 細目別内訳

100

建築工事		外構工事		駐輪場工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D駐輪場上屋 埋込仕様 5連棟	L13750 × D1750 × H2265 腰壁・側板・車止め棒共					
本体基本部	SP13WBU-K	1	棟			
本体連棟部	SP13WBU-L	4	棟			
側面腰板	SPLBS-3KD	2	セツト			
背面腰板	SPLBU-3K	5	セツト			
車止め基本部	SPLBB-3K	1	セツト			
車止め連棟部	SPLBB-3L	4	セツト			
組立費	オプション取付費含む	1	式			
小計						
E駐輪場上屋 埋込仕様 13連棟	L35750 × D1750 × H2265 腰壁・側板・車止め棒共					
本体基本部	SP13WBU-K	1	棟			
本体連棟部	SP13WBU-L	12	棟			
側面腰板	SPLBS-3KD	2	セツト			
背面腰板	SPLBU-3K	13	セツト			
車止め基本部	SPLBB-3K	1	セツト			

建築工事費 細目別内訳

101

建築工事		外構工事		駐輪場工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止め連棟部	SPLBB-3L	12	セツト			
組立費	オプション取付費含む	1	式			
小計						
【改修】						
d駐輪場						
折板葺	30°ル-788T同等 着色ガルバリウム鋼板t=0.5m/m 裏貼りなし	79.8	m ²			
折板葺	タトフレーム @1040以内	85.5	m			
折板葺	軒先化粧フレーム 着色ガルバリウム鋼板製	28.5	m			
軒樋	角樋前高120 塩ビ製 ステンレス製吊金物共	28.5	m			
縦樋	VP65φ カラー品 ステンレス製掴金物共	5.3	m			
D P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級3) 下地調整RB種共	49.3	m ²			
既存撤去 屋根大波スレート	t 5葺 アスベスト含有 レベル3	79.8	m ²			
既存撤去 屋根(ガル-ル-フ)	撤去・片付け手間 W700×L2800	1	か所			
既存撤去 屋根(ガル-ル-フ)	撤去・片付け手間 W710×L2800	1	か所			

建築工事費 細目別内訳

102

建築工事		外構工事		駐輪場工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存撤去 屋根(ｶﾞｰﾙｰﾌ)	撤去・片付け手間 W730×L2800	1	か所			
既存撤去 屋根(ｶﾞｰﾙｰﾌ)	撤去・片付け手間 W1350×L2800	1	か所			
既存撤去 ｸﾞﾗｽ 包	撤去・片付け手間 W320×L2800	1	か所			
既存撤去 軒樋 (塩ビ製半丸105)	撤去・片付け手間	28.5	m			
既存撤去 縦樋 (塩ビ製60φ)	撤去・片付け手間	5.3	m			
小計						
e駐輪場						
折板葺	ｺｰﾙｰﾌ88T同等 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5m/m 裏貼りなし	80	m ²			
折板葺	ﾀｲﾄﾙｰﾑ @1040以内	85.7	m			
折板葺	軒先化粧ﾙｰﾑ 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製	28.6	m			
軒樋	角樋前高120 塩ビ製 ｽﾃﾝﾚｽ製吊金物共	28.6	m			
縦樋	VP65φ ｶｰﾎﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製掴金物共	5.3	m			
D P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級3) 下地調整RB種共	49.4	m ²			
既存撤去 屋根大波ﾙｰﾌ	t 5葺 ﾏｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾚｰﾙ3	80	m ²			

建築工事費 細目別内訳

103

建築工事		外構工事		駐輪場工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存撤去 屋根(ｶｰﾙ-ﾌ)	撤去・片付け手間 W2660×L2800	1	か所			
既存撤去 ｸﾞﾗｽ 包	撤去・片付け手間 W610×L2800	1	か所			
既存撤去 軒樋 (塩ビ製半丸105)	撤去・片付け手間	28.6	m			
既存撤去 縦樋 (塩ビ製60φ)	撤去・片付け手間	5.3	m			
小計						
f駐輪場						
折板葺	ｺｰﾙ-788T同等 着色ｶｰﾙﾘｰﾑ鋼板t=0.5m/m 裏貼りなし	78.9	m ²			
折板葺	ﾀｲﾄﾙｰﾑ @1040以内	85.7	m			
折板葺	軒先化粧ﾙｰﾑ 着色ｶｰﾙﾘｰﾑ鋼板製	28.6	m			
軒樋	角樋前高120 塩ビ製 ｽﾃﾝﾚｽ製吊金物共	28.6	m			
縦樋	VP65φ ｶｰﾍﾞｰ品 ｽﾃﾝﾚｽ製掴金物共	5.7	m			
D P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級3) 下地調整RB種共	44.4	m ²			
既存撤去 屋根(ﾙ-766T)	撤去・片付け手間	78.9	m ²			
既存撤去 ﾀｲﾄﾙｰﾑ	撤去・片付け手間	85.7	m			

建築工事費 細目別内訳

104

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

105

建築工事		外構工事		舗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設	構内舗装 墨出し、養生、整理清掃、 後片付け共	1	式			別紙 00-0102
すきとり	積み込み共 H300程度	16.1	m3			
学習園 すきとり整地	積み込み共	6.8	m3			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 路盤 路床不陸補正共 500-1000㎡未満	806	㎡			
アスファルト舗装 オーバーレイ	A-3 再生密粒 500㎡未満	338	㎡			
コンクリート舗装	車道C-15-5-10(鉄筋D10@200共) 特に狭い場所 人力 路盤材 捨てコン 再生クワツヤラン共	53.7	㎡			
天然石洗出し 樹脂舗装	天然石・透水性舗装材 天然石(4～6mm/2分石) 標準塗厚10mm	24.4	㎡			
縁石	9-11-7,9 再生クワツヤラン	9.3	m			天然石洗出し
学習園→ 駐車場舗装 砂利敷	切込碎石 t 50	46.6	㎡			
学習園→ 駐車場舗装 真砂土整地	t 50 締め固め共	90.2	㎡			
縁石	9-11-7,9 再生クワツヤラン	22.4	m			駐車場
グラウト 整地	締め固め共	2,045	㎡			
仮設出入口	W8.5m	1	式			別紙 00-0103

建築工事		外構工事		舗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ｽﾛｰﾌﾟ	W3.0m×L21.0m程度	1	式			別紙 00-0104
計						

建築工事費 細目別内訳

107

建築工事		外構工事		囲障工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中庭						
根切り	小規模土工 -	16.2	m3			防球ネット工事含む
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	14.5	m3			防球ネット工事含む
砂利地業	再生クツシャソ	0.59	m3			防球ネット工事含む
両開きくぐり門扉	H2000×W3000 及びA3000-50 L5.4m 朝日UNフェンス同等 法定福利費含む	2	か所			
同上組立費	法定福利費含む	2	か所			
基礎費	□400×400×600 法定福利費含む	8	基			
両開きくぐり門扉	H2000×W3000 ペースプレート式 及び袖部A3000-50(壁取付) L4.5m 朝日UNフェンス同等 法定福利費含む	1	か所			
同上組立費	法定福利費含む	1	か所			
計						

建築工事費 細目別内訳

108

建築工事		外構工事		防球ネット工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラウンド						
(材料費)						
コンクリートポール	13-19-7.0	8	本			
コンクリートポール	14-19-10	1	本			
コンクリート根柢及び バンド	1200×200	9	組			
コンクリートポール運搬費	大型車他、荷降ろし含む	1	式			
ジョイントビーム	φ101.6×4.2t×4.4～6.18m	4	本			
ジョイントビーム	φ101.6×4.2t×7～8m	2	本			
ジョイントビーム	φ139.8×4.5t×8.7～10m	2	本			
自在バンド	4BD-HE-17	19	個			
自在バンド	4BD-HE-23	3	個			
自在バンド	4BD-HE-30	10	個			
自在バンド	4BD-HE-17T	9	個			
自在バンド	4BD-HE-23T	18	個			
L型金具		41	個			

建築工事費 細目別内訳

109

建築工事		外構工事		防球ネット工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メッセンジャーワイヤー	38mm2	400	m			
メッセンジャーワイヤー	55mm2	195	m			
巻付けクリップ	38mm2用	38	個			
巻付けクリップ	55mm2用	32	個			
ターンバックル	12mm-両アイ	9	個			
ターンバックル	16mm-両アイ	32	個			
丸シングル		16	個			
割シングル		45	個			
シャックル	16mm	4	個			
防球ネット (リレネット)	40mm目 φ1.9 660T/28本	544	m ²			
防球ネット (カーテン)	H=2.5m, W=2.8m リング付	5	枚			
ホリロープ	4mm	955	m			
ホリロープ	6mm	97	m			
小計						
(施工費)	法定福利費含む					

建築工事費 細目別内訳

110

建築工事		外構工事		防球ネット工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボ-ル小運搬費		9	本			
ボ-ル建柱費	13-19-7.0	8	本			
ボ-ル建柱費	14-19-10	1	本			
コンクリート根柢及び パ-ント	取付費	9	か所			
ジョイントパ-ム取付費		8	本			
装柱金物取付費		59	か所			
ワイヤ張り手間		595	m			
ネット張り手間		544	m ²			
出入口設置費 (カーテン)材・工共		5	か所			
小計						
中庭						
西側 [渡り廊下]						
(材料費)	取付金具類は溶融亜鉛めっき仕様					
防球ネット	400D/60本/37.5mm(シルバー色) (98.9m ²)φ4mm結束ロープ含む	1	式			
C金具	M12-アイボット	42	個			

建築工事費 細目別内訳

111

建築工事		外構工事		防球ネット工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケミカルアンカー	M12 寸切ボルト共	42	か所			
メッシュ・ワイヤー	22sq	150	m			
巻付けクリップ ターンバックル シャックル等 運搬費		1	式			
		1	式			
(施工費)	法定福利費含む					
アンカー位置出し		42	か所			
側面 ケミカルアンカー工事	M12 ボルト・C金具取付共	37	か所			
天井面 ケミカルアンカー工事	M12 ボルト・C金具取付共	5	か所			
メッシュワイヤー・雑金具 類(ターンバックル他) 取付工事		1	式			
防球ネット取付工事	98.9㎡	1	式			
小計						
東側 [普通特別教室棟]						
(材料費)	取付金具類は溶融亜鉛めっき仕様 D金具はステンレス製					
防球ネット	400D/60本/37.5mm(シルバー色) (145.8㎡) φ4mm結束ロープ含む	1	式			
C金具	M12-アイット	11	個			

建築工事費 細目別内訳

112

建築工事		外構工事		防球ネット工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D金具	アイスクランプ	22	個			
6mmワイヤ	リテンションワイヤ	100	m			
ワイヤロープ ターンバックル シャックル等	22sq	1	式			
普通ブロック	300×300×600	11	個			
運搬費		1	式			
(施工費)	法定福利費含む					
側面 ケミカルアンカー工事	M12 ボルト・C金具取付共	11	か所			
D金具(アイスクランプ) 取付工事		22	か所			
6mmワイヤ・雑金具 類(ターンバックル他) 取付工事		1	式			
防球ネット取付工事	145.8㎡	1	式			
基礎ブロック 設置工事	砕石工事含む	11	個			
小計						
北側 [普通特別教室棟]						
(材料費)	取付金具類は溶融亜鉛めっき仕様					
防球ネット	400D/60本/37.5mm(シルバー色) (79.1㎡)φ4mm結束ロープ含む	1	式			

建築工事費 細目別内訳

113

建築工事		外構工事		防球ネット工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A金具	飛出し金具	7	個			
B金具	飛出し金具	18	個			
C金具	M12-アイット	5	個			
ケミカルアンカー	M12 寸切ボルト共	100	か所			
メッシュ・ワイヤー	22sq	100	m			
巻付けクリップ ターンバックル シャックル等		1	式			
階段室 小窓部 6mmﾌﾟﾘﾃﾝｼｮﾝワイヤー	寸切ボルト共	70	m			
階段室 小窓部 ワイヤーロープ ターンバックル シャックル等		1	式			
運搬費		1	式			
(施工費)	法定福利費含む					
アンカー位置出し		100	か所			
側面 ケミカルアンカー工事	M12 ボルト・C金具取付共	97	か所			
天井面 ケミカルアンカー工事	M12 ボルト・C金具取付共	3	か所			
A金具 (飛出し金具) 取付工事		8	個			
B金具 (飛出し金具) 取付工事		18	個			

建築工事費 細目別内訳

114

建築工事						
外構工事			防球ネット工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
メッシュワイヤー・雑金具類(ターンバックル他)取付工事		1	式			
階段室 小窓部 6mmワイヤー 雑金具類(ターンバックル他)		1	式			
防球ネット取付工事	79.1㎡	1	式			
小計						
南側 [普通教室棟]						
(材料費)	取付金具類は溶融亜鉛めっき仕様					
防球ネット	400D/60本/37.5mm(シルバー色) (95.4㎡) φ4mm結束ロープ含む	1	式			
A金具	飛出し金具	8	個			
B金具	飛出し金具	14	個			
C金具	M12-アイボット	2	個			
ケミカルアンカー	M12 寸切ボルト共	82	か所			
メッシュワイヤー	22sq	250	m			
巻付けクリップ ターンバックル シャックル等 運搬費		1	式			
		1	式			
(施工費)	法定福利費含む					

建築工事費 細目別内訳

115

建築工事		外構工事		防球ネット工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカー位置出し		82	か所			
側面 ケミカルアンカー工事	M12 ホルト・C金具取付共	82	か所			
A金具 (飛出し金具) 取付工事		8	個			
B金具 (飛出し金具) 取付工事		14	個			
メッシュワイヤー・雑金具 類(ターンバックル他) 取付工事		1	式			
防球ネット取付工事	95.4㎡	1	式			
小計						
グラウンド	法定福利費含む					
出入口設置工事 H=4.0m	既設ネット撤去、カーテン取付					
自在ハンター	4BD-HD-23T	4	個			
ワイヤーロープ	9mm	18	m			
巻付クリップ	38mm2用	6	個			
割シングル		6	個			
ターンバックル	16mm-両アイ	2	個			
ホリゾンネット37.5目	H=4m、W=10m リング付(カーテン式)	1	枚			

建築工事費 細目別内訳

116

建築工事		外構工事		防球ネット工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボリロープ	4mm	50	m			
既設ネット撤去費	H=4m部分まで撤去	1	式			
カーテンネット取付費	ハント ワイヤー ロープ 滑車含む	1	枚			
出入口撤去工事	カーテン撤去 ネット復旧					
カーテンネット撤去費		1	式			
ネット復旧費		1	式			
小計						
計						

建築工事費 細目別内訳

117

建築工事		外構工事		雨水排水工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0105
墨出し		1	式			別紙 00-0106
養生		1	式			別紙 00-0107
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0108
根切り	小規模土工	88	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	64.3	m3			
J L型側溝	250B 幅450×高155×長600 再生クラッパン 捨てコン共	9.4	m			
U 側溝	幅300×高1010～1051 再生クラッパン 基礎コン 敷材外 充填用コン共	7.5	m			
U 側溝グレーチング 蓋	車道用固定ゴム付き 一般細目 300用 T-20 長さ995×幅400×高50	7.5	m			
V 可変VS側溝	W=300 再生クラッパン インバートコンクリート共	14.8	m			
V 勾配側溝蓋	鋼製グレーチング ノスリッパ かさ上げ蓋 一般側溝タイプ 車道用細目ゴム付 T-14	14.8	m			
W 皿型側溝	W300 基本 調整材外共	69.6	m			
W 埋設配管	VP100	69.6	m			

建築工事費 細目別内訳

118

建築工事		外構工事		雨水排水工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X U字側溝	150 幅150×高185×長600 再生クラックラン 捨てコン共	32	m			
X 側溝グレートシブ 蓋	車道用細目 150用 T-2 長さ995×幅130×高20	32	m			
Y 縁石	縁石150×150×60 再生クラックラン 基礎コン 敷瓦共	12.6	m			
1 外構樹 (溜樹)	450角×H469+150 再生クラックラン共	1	か所			
2 外構樹 (溜樹)	450角×H585+150 再生クラックラン共	1	か所			
3 外構樹 (溜樹)	450角×H701+150 再生クラックラン共	1	か所			
4 外構樹 (溜樹)	450角×H810+150 再生クラックラン共	1	か所			
5 外構樹 (溜樹)	450角×H851+150 再生クラックラン共	1	か所			
6 外構樹 (溜樹)	450角×H608+150 再生クラックラン共	1	か所			
7 外構樹 (溜樹)	450角×H578+150 再生クラックラン共	1	か所			
8 外構樹 (溜樹)	450角×H554+150 再生クラックラン共	1	か所			
9 外構樹 (溜樹)	450角×H240+150 再生クラックラン共	1	か所			
1 0 外構樹 (溜樹)	450角×H200+150 再生クラックラン共	1	か所			
1 1 外構樹 (溜樹)	450角×H226+150 再生クラックラン共	1	か所			

建築工事費 細目別内訳

119

建築工事		外構工事		雨水排水工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 2 外構樹 (溜樹)	450角×H240+150 再生クラッパン共	1	か所			
1 3 ~ 1 8 皿型側溝縁塊用樹 (集水樹)	NM-700 500×600×H700 再生クラッパン共	6	か所			
1 9 外構樹 (溜樹)	450角×H603+150 再生クラッパン共	1	か所			
2 0 外構樹 (溜樹)	450角×H450+150 再生クラッパン共	1	か所			
2 1 外構樹 (溜樹)	450角×H643+150 再生クラッパン共	1	か所			
2 2 外構樹 (溜樹)	450角×H755+150 再生クラッパン共	1	か所			
樹用グレーチング	□450用 並目 落込み T-20受枠共 鋳鉄製 法定福利費含む	16	組			
W 皿型ﾌﾞﾛｯｸ縁塊蓋	DS-240-K 400×600×150 ｲﾀﾞ 法定福利費含む	6	組			
計						

建築工事費 細目別内訳

120

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

121

建築工事		外構工事		雑工作物		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	33.5	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.9	m3			
正門付近	A-122図					
B 記念碑移設	W800×D130×H310	1	か所			
C 記念碑移設	W800×D200×H270	1	か所			
E 庭石移設	W900×D450×H600	1	か所			
G 庭石移設	W1400××D800×H1600	1	か所			
	A-123図					
C 石碑移設 (校訓)	W2500×D800×H1300 据付コンクリート基礎 W2500×D1000× t 200	1	か所			
	石碑周囲に外詰 コンクリート基礎上、真砂土整地 t 100共					
Q 砂場新設	5700×5700 砂・コンクリート製枠 砂材共	1	式			別紙 00-0109
S 充電器置場基礎	W800×D600× t 200 捨てコン・再生クッション共	1	か所			
α サイン	車椅子駐車場サイン 基礎共	1	式			別紙 00-0110
外周部	A-126図					

建築工事費 細目別内訳

122

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

123

建築工事		外構工事		外構撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	2.7	m3			
正門付近	A-113図					
C 石碑周囲 石積撤去	W5000 × D2800 × H550	1	か所			
F バスケットゴール 撤去	W2300 × D1500 × H4000 基礎共	2	か所			
G 掲揚塔撤去	H14000 基礎共	1	か所			
H ネット支柱撤去	H2200 基礎共	1	か所			
J L型側溝撤去	W450 砕石共	8.8	m ²			
K U型側溝撤去	W150 砕石共	17.2	m ²			
N 縁石撤去	W150/170 × 200 砕石共	17	m ²			
O アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	40.3	m3			
カッター入れ	アスファルト面 厚さ20～30mm	4.8	m			
P 防球ネット撤去	W8200 × H3500	1	式			
Q 砂場撤去	5700 × 5700 砂・コンクリート製枠共	1	式			別紙 00-0112
中庭	A-117図					

建築工事費 細目別内訳

124

建築工事		外構工事		外構撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 記念池撤去	W7000×D5000×H1100～400	1	か所			
D 庭石撤去	W1500×H800×D800	1	か所			
F 庭石撤去	W1700×D800×H650	1	か所			
H 庭石撤去	W1700×D800×H450	1	か所			
I 庭石撤去	W1300×D1000×H800	1	か所			
J 庭石撤去	W1500×D750×H550	1	か所			
K 庭石撤去	W900×D450×H350	1	か所			
L 庭石撤去	W1800×D1100×H950	1	か所			
丸環撤去	200×300 鉄板・石板 周囲に埋込撤去 600×600	2	か所			M・N丸環
O 縁石撤去	W210×D60×H100	74.1	m			
外周部	A-119図					
駐輪場撤去	W11400×D1900×H2480	1	式			別紙 00-0113
受水槽基礎撤去	メッシュフェンス 躯体カッター入れ共	1	式			別紙 00-0114
外周部	A-120図					
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 カッター入れ共	1	式			

建築工事費 細目別内訳

125

建築工事		外構工事		外構撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐輪場撤去	W3800×D1380×H2610	1	式			別紙 00-0115
ごみ捨て場撤去	W2960×H1920	1	式			別紙 00-0116
ごみ捨て場撤去	W1710×D1890	1	式			別紙 00-0117
コンクリート平板撤去	300×300×t 60 集積共	3	m ²			
西側倉庫撤去		1	式			別紙 00-0118
外周部	A-121図					
キュービクル 基礎撤去	メッシュフェンス・ハントホール 消火器Box移設共	1	式			別紙 00-0119
倉庫下屋撤去	3357×2233/3301 木造 外壁・屋根樹脂製波板・樋共	1	式			別紙 00-0120
その他	A-130図					
機械室設備 基礎撤去	W2160×D2160	1	式			別紙 00-0121
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	90	本			
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	5	本			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	10	本			

建築工事費 細目別内訳

126

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

127

建築工事		外構工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(建設発生土)						
建設発生土運搬	機械積込	1	式			別紙 00-0122
建設発生土処分費	指定処分	102	m3			
(積込)						
発生材積込み	コンクリート類 機械	31.3	m3			
発生材積込み	建設発生木材類 機械	0.82	m3			
発生材積込み	伐木・伐根材類 機械	77.8	m3			
発生材積込み	がれき類 機械	7.9	m3			
発生材積込み	廃プラ類 機械	0.07	m3			
発生材積込み	石綿含有産業廃棄物 人力	14.8	m3			
小計						
(運搬)						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 機械積込(バックホ) (コンクリート類) DID区間有り	31.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 機械積込(バックホ) (アスファルトコンクリート類) DID区間有り	40.4	m3			

建築工事費 細目別内訳

128

建築工事		外構工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 機械積込(パック材) (建設発生木材) DID区間有り	0.82	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 機械積込(パック材) (伐木・伐根材) DID区間有り	77.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 機械積込(パック材) (がれき類)中間処分 DID区間有り	7.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 機械積込(パック材) (廃プラ類) DID区間有り	0.07	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 (石綿含有産業廃棄物) DID区間有り	14.8	m3			
小計						
(処分費)						
とりこわし材 処分	中間処理 再資源化 コンクリート(無筋) -	31.3	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 再資源化 アスファルトコンクリート -	40.4	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 再資源化 建設発生木材 -	0.82	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 再資源化 伐木・伐根材 -	77.8	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 がれき類 破碎処分	7.9	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 廃プラスチック類 破碎処分	0.07	m3			
とりこわし材 処分	最終処分 産廃税相当額を含む 石綿含有産業廃棄物 管理型埋立処分	14.8	m3			
スクラップ 控除	鉄くず	▲1	t			

建築工事費 細目別内訳

129

[illegible]

建築工事費 細目別内訳

130

改修工事		既存校舎改修 1 期工事			直接仮設	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0123
養生		1	式			別紙 00-0124
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0125
枠組本足場 (手すり先行足場)	階段含む	1	式			別紙 00-0126
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0127
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0128
災害防止	養生シート張り	1	式			別紙 00-0129
災害防止	小幡ネット張り	1	式			別紙 00-0130
開口部養生	外壁改修 プラスチック・ポール、プラスチック・ネット張り等	1	式			別紙 00-0131
サッシクリーニング	ガラスクリーニング 含む 両面	1	式			別紙 00-0132
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0133
計						

建築工事費 細目別内訳

131

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		躯体改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	SD295 D10 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	0.7	t			
鉄筋	SD295 D13 鉄筋加工組立・スクラップ 控除共	0.19	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0134
あと施工アンカー	接着系アンカー	1	式			別紙 00-0135
割裂補強スライル筋		1	式			別紙 00-0136
貫通ボルト	M16 SS400 BPL-150×150×12@350 DN締め	22	本			
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=21N/mm2、S18cm	10	m3			
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0137
高性能AE減水剤		1	式			別紙 00-0138
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0139
コンクリートポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0140
型枠	普通合板型枠 - 地上軸部	18.4	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 - 地上軸部	4.8	m ²			

建築工事費 細目別内訳

132

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		躯体改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	打放合板型枠C種 地上軸部	19.6	m ²			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0141
打放し面補修		1	式			別紙 00-0142
嵩上げ材	スタイロフォーム H450	4.9	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	19.6	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	7.2	m ²			
計						

建築工事費 細目別内訳

133

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		外部改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メーカー標準色	34	m ²			
塗膜防水 (糸幅300mm以下)	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メーカー標準色	12.1	m			
塗膜防水 (糸幅300mm以下)	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メーカー標準色	29.1	m			
下地調整	珪藻土系ボンドリメメント珪藻土	12.3	m ²			
下地調整 (糸幅300mm以下)	珪藻土系ボンドリメメント珪藻土	4.1	m			
ルーフレン	鋳鉄製 塗膜防水用 VP65 (差込み式)	1	か所			
ルーフレン	鋳鉄製 塗膜防水用 VP50 (差込み式)	2	か所			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10 × 10	1.4	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20 × 10	12.3	m			
硬質ポリ塩化ビニル 管とい(カラー)	径65 VP 受け金物ステンレス	8.2	m			
硬質ポリ塩化ビニル 管とい(カラー)	径50 VP 受け金物ステンレス	2	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 金属成形板用 @360 インサート含む	16.3	m ²			
アルミ笠木	W280 アルミ3.0 フッ素樹脂焼付塗装 法定福利費含む	13.6	m			
アルミ笠木 コーナー加工(直角)	W280 アルミ3.0 フッ素樹脂焼付塗装 法定福利費含む	2	か所			

建築工事費 細目別内訳

134

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		外部改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 アルミパノール	t 1.0×W110	16.3	m ²			
天井廻縁	アルミ製	10	m			
庇側面 アルミパノール	t 1.0×W110 下地 2C-100×50×20×2.3 錆止め塗装共	13.5	m ²			
端部水切	アルミ製 25×45 立上り水切共	13.6	m			
オーバーフロー管	φ 60.5×L270 SUS304 法定福利費含む	1	か所			
外廊下手摺	H1100 SUS φ 34HL 法定福利費含む	7.8	m			2・3F
アクリル板	t 5.0 カミ SUS取付金具 清掃共	4.7	m ²			
SUSグレーチング	W150 細目滑り止め模様付き歩行用	5.6	m			
珪藻土補修	樹脂珪藻土	29	m			
排水溝珪藻土	金ごて 糸幅100	5.6	m			
下地調整	下地調整塗材 C-1 コンクリート面 外シ 清掃・目荒し共	23.9	m ²			
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ロール塗り 珪藻土樹脂系 耐候性2種 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	62.9	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	29.6	m ²			

倉敷市 2606A

建築工事費 細目別内訳

136

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		外部撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート・珪藻土面 厚さ20～30mm	108	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	9.1	m ³			
壁珪藻土・ブラスター撤去	集積共	15.9	m ²			
目あらし	コンクリート面 床	4.8	m ²			
外壁手摺撤去	SUS製 φ42 集積共	3.7	m			
外壁手摺撤去	アルミ製 □-45×90 集積共	3.7	m			
笠木撤去	集積共	18	m			
庇側面SUS板撤去	一重張り 下地共 集積共	16.2	m ²			
天井サッシ撤去	一重張り 下地共 集積共	35.5	m ²			
シーリング撤去	集積共	1.4	m			
			m			
既存塗膜の除去	水洗い工法 高圧ホース 10～15MPa程度 補修・下地処理別途	25.6	m ²			
計						

建築工事費 細目別内訳

137

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		内部改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 化粧 せっこう板・ド 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリプル 突付け	4	m ²			
天井木下地	野縁受け@900 野縁@455	4	m ²			1F保健室
天井廻縁	塩化ビニル製	6	m			
仮設間仕切壁	LGS65形 GB-F21.0+GB-F21.0(片面)	24	m ²			2Fバリアンツルーム
仮設間仕切壁	LGS100形 GB-F12.5+GB-F12.5(両面)	1.6	m ²			2F旧印刷室
欠損部改修	コンクリート面 充填工法 深さ50以内	5.6	m ²			
欠損部改修	コンクリート面 露筋処理 - ケレン、鉄筋防錆処理	38.5	m			
アルミ建具	取付調整費・運搬費 設計費・法定福利費等を含む。					
AWD-K06 アルミ製ドア付 ハンガー引分戸	W3670×H2400 引手 インジニート用錠 標準金物一式	2	か所			2・3F
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0m ² 以下 シーリング 清掃共	7.5	m ²			2・3F
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 4.0m ² 以下 シーリング 清掃共	8.7	m ²			2・3F
建具周囲防水 珪藻土充填	外部建具	24.3	m			
木製額縁	50×25 米つが	24.3	m			2・3F

建築工事費 細目別内訳

139

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		内部撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート・珪外面 厚さ20～30mm	50.9	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	3.2	m3			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	19.6	m			
シーリング 撤去	集積共	19.6	m			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	13.9	m ²			
床 ジェイカーヘット撤去	石綿含有 集積共	29.4	m ²			
床・縁甲板 フロアリング 撤去	集積共	4.4	m ²			
カーペット撤去	集積共	94.4	m ²			
床下地板撤去	集積共	138	m ²			
床組撤去	ころばし 集積共	130	m ²			
床ロックール撤去	集積共	29.4	m ²			
木製幅木撤去	集積共	43.5	m			
壁 ウレタ入り ビニルゲートン撤去	集積共	77.2	m ²			

建築工事費 細目別内訳

140

改修工事		既存校舎改修 1 期工事			内部撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁刈込撤去	集積共	81.8	m ²			
壁下地撤去	集積共	56.6	m ²			
壁下地撤去	スタイフォーム ロックール 集積共	77.2	m ²			
木軸組撤去	集積共	18.9	m ²			
木製額縁撤去	集積共	24.6	m			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	17.6	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り スタイフォーム 一般 集積共	31.8	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有 集積共	94.4	m ²			
天井刈込撤去	集積共	38.9	m ²			
天井下地撤去	集積共	144	m ²			
アルミ建具撤去	障子 枠共 集積共	11.8	m ²			
ガラス撤去	集積共 再利用無し	11.8	m ²			
木製防音戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	2	m ²			

建築工事費 細目別内訳

141

改修工事		既存校舎改修 1 期工事			内部撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天吊ハイク撤去	加ムメツ@450 集積共	75	m			
カーテンボックス撤去	集積共	5.6	m			
カーテンレール撤去	集積共	14.7	m			
木製棚撤去	W5280 × D800 × H860 集積共	1	か所			
木製棚撤去	W3700 × D850 × H2650 集積共	1	か所			
天井吊ルビ台撤去	集積共	2	か所			
掲示板撤去	W2280 × H1200 集積共	1	か所			
掲示板撤去	W2400 × H1200 集積共	1	か所			
ホワイトボード撤去	W3600 × H1200 集積共	1	か所			
アルミ掲示板撤去	W3600 × H900 集積共	1	か所			
室名札撤去	集積共	2	か所			
計						

建築工事費 細目別内訳

142

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積込)						
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類等 人力	12.9	m3			
発生材積込み	ﾎｰﾄﾞ・木材類等 人力	13.3	m3			
小計						
(運搬)						
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (ｺﾝｸﾘｰﾄ類) DID区間有り	12.4	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (建設発生木材類) DID区間有り	10	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (がれき類)中間処分 DID区間有り	0.48	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (がれき類)埋立 DID区間有り	0.05	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (廃ﾌﾟﾗｽﾄ類) DID区間有り	0.23	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (紙・繊維くず類) DID区間有り	0.93	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (廃石ｺｳﾎｰﾄﾞ類) DID区間有り	0.16	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (その他建築廃材類) DID区間有り	0.06	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (石綿含有廃棄物) DID区間有り	1.9	m3			
小計						

建築工事費 細目別内訳

143

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(処分費)						
とりこわし材 処分	中間処理 再資源化 コンクリート（無筋） -	12.4	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 再資源化 建設発生木材 -	10	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 がれき類 破碎処分	0.48	m3			
とりこわし材 処分	最終処分 産廃税相当額を含む がれき類 安定型埋立処分	0.05	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 廃プラスチック類 破碎処分	0.23	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 紙・繊維くず 焼却処分	0.93	m3			
とりこわし材 処分	最終処分 産廃税相当額を含む 石膏ボード 管理型埋立処分	0.16	m3			
とりこわし材 処分	最終処分 産廃税相当額を含む その他建築廃材 管理型埋立処分	0.06	m3			
とりこわし材 処分	最終処分 産廃税相当額を含む 石綿含有産業廃棄物 管理型埋立処分	1.9	m3			
スクラップ 控除	鉄くず	▲0.42	t			
スクラップ 控除	アルミくず	▲8.8	kg			
スクラップ 控除	ステンレスくず	▲445	kg			
小計						
計						

共通仮設費（積上分） 明細

144

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハコゲート 鋼製複層板	17か月	1	式			別紙 00-0143
仮囲い 万能鋼板	仮囲鉄板 H=3.0m 厚1.2mm 無塗装	1	式			別紙 00-0144
仮囲い フェンスリート	H1800	1	式			別紙 00-0145
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0146
揚重機械器具費		1	式			別紙 00-0147
交通誘導員		1	式			別紙 00-0148
揮発性有機化合物 等の室内濃度測定		1	式			別紙 00-0149
高所作業車		1	式			別紙 00-0150
計						

建築工事費 別紙明細

1

建築工事		管理棟増築工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	1,272	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 -	4,394	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ビ ット	419	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ビ ット	162	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 バルコニ	115	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

2

建築工事		管理棟増築工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 - -	4,394	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ビ ット	419	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ビ ック	162	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 バルコニ	115	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 - -	4,394	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビ ット	419	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ビ ック	162	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 バルコニ	115	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

3

建築工事		管理棟増築工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場	RC造標準日数 修理費含む	1,272	m ²			
計						
枠組本足場 (手すり先行方式)	階段含む	1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 22m未満4階建建築面積1,270m ² 程度	3,146	m ²			
計						
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0007
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 1,270m ² 程度	282	m			
計						
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場(手すり先行式)	1	式			別紙 00-0008
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 1	1,037	m ²			1F
計						

建築工事費 別紙明細

4

建築工事		管理棟増築工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場	1	式			別紙 00-0009
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 -	3,357	m ²			
計						
内部仕上足場	枠組棚足場(手すり先行方式)	1	式			別紙 00-0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	1,037	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用120日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	1,037	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 1	1,037	m ²			
計						
安全てすり	枠組棚足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0011
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	252	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用120日賃料 修理費含む -	252	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	252	m			
計						

建築工事費 別紙明細

5

建築工事		管理棟増築工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0012
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	3,107	m ²			
計						
内部階段仕上足場		1	式			別紙 00-0013
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	239	m ²			
計						
シャワ内足場		1	式			別紙 00-0014
シャワ内足場	RC造標準日数 修理費含む	17.1	m ²			
計						
災害防止	養生シート張り 防災 類	1	式			別紙 00-0015
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 RC造標準日数 修理費含む 4階建 建築面積 1,270m ² 程度	3,146	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

建築工事		管理棟増築工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止	小幅ネット張り	1	式			別紙 00-0016
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリステル RC造標準日数 修理費含む 4階建 建築面積1,270㎡程度	433	m			
計						

建築工事費 別紙明細

7

建築工事		管理棟増築工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0017
仮設材運搬 (地足場)		1,272	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	3,146	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	282	m			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	1,037	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組棚足場用(手すり先行方式)	252	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	3,107	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		239	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		17.1	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		3,146	m ²			
仮設材運搬 (小幡ネット)		433	m			
計						

建築工事費 別紙明細

8

建築工事		管理棟増築工事		土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土仮置場 運搬	機械積込	1	式			別紙 00-0018
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り	1,800	m3			往路
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り	1,800	m3			復路
計						
建設発生土運搬	機械積込	1	式			別紙 00-0019
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り	1,316	m3			
計						
土工機械運搬	排出ガス対策型	1	式			別紙 00-0020
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			仮置場用
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						

建築工事費 別紙明細

9

建築工事		管理棟増築工事		地下水低下工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
井戸設置工	揚水井戸 VDW設置工	1	式			別紙 00-0021
掘削工		6	本			
ケーシング工		6	本			
砂利充填工		6	本			
井戸内洗浄工		6	本			
揚水ポンプ設置工		6	本			
井戸外洗浄工		6	本			
機械損料費 (設置工用)		6	本			
計						

建築工事費 別紙明細

10

建築工事		管理棟増築工事		地下水低下工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
井戸設置工	復水井戸 RW設置工	1	式			別紙 00-0022
掘削工		5	本			
ケーシング工		5	本			
砂利充填工		5	本			
井戸内洗浄工		5	本			
揚水ポンプ設置工		5	本			
井戸外洗浄工		5	本			
機械損料費 (設置工用)		5	本			
計						

建築工事費 別紙明細

11

[illegible]

建築工事費 別紙明細

12

建築工事		管理棟増築工事		鉄筋		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0024
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	558	t			
計						
鉄筋が 入圧接		1	式			別紙 00-0025
鉄筋が 入圧接	D22 -D22	1,003	か所			
鉄筋が 入圧接	D25 -D25	4,075	か所			
鉄筋が 入圧接	D29 -D29	2,570	か所			
計						

建築工事		管理棟増築工事		鉄筋		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
梁貫通補強筋		1	式			別紙 00-0026
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MA 100同等 SET	172	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MB 100同等 SET	12	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MC 100同等 SET	4	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MD 100同等 SET	2	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MA 150同等 SET	71	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MB 150同等 SET	7	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MC 150同等 SET	5	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z ME 150同等 SET	1	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MA 200同等 SET	37	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MB 200同等 SET	2	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MC 200同等 SET	8	組			
梁貫通補強筋	ｽ-ﾊﾟｰﾊﾘｰ-Z MD 200同等 SET	31	組			

建築工事費 別紙明細

14

建築工事		管理棟増築工事		鉄筋		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
梁貫通補強筋		1	式			別紙 00-0026
梁貫通補強筋	ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰｽﾞ MA 250同等 SET	45	組			
梁貫通補強筋	ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰｽﾞ MC 250同等 SET	13	組			
梁貫通補強筋	ｽｰﾊﾟｰﾊﾘｰｽﾞ MD 250同等 SET	10	組			
計						

建築工事費 別紙明細

15

建築工事		管理棟増築工事		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0027
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	60.7	m3			
計						
コンクリートポンプ 圧送	(基本料金共)	1	式			別紙 00-0028
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	20m3以上50m3/回未満	2	回			
コンクリートポンプ 圧送	20m3以上 30m3/回未満 基本料金別途加算	24.5	m3			基礎下
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	36.2	m3			土間下
計						

建築工事		管理棟増築工事		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0029
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S15cm	▲ 54.4	m3			土間ビッド
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=30N/mm2、S15cm	54.4	m3			土間ビッド
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S15cm	▲ 14.4	m3			土間スラブ
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=27N/mm2、S15cm	14.4	m3			土間スラブ
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S18cm	▲ 86.9	m3			PHF
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=30N/mm2、S18cm	86.9	m3			PHF
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=27N/mm2、S18cm	▲ 696	m3			1F
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=30N/mm2、S18cm	696	m3			1F
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=27N/mm2、S18cm	▲ 585	m3			2F
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=33N/mm2、S18cm	585	m3			2F
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=27N/mm2、S18cm	▲ 525	m3			3F
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=33N/mm2、S18cm	525	m3			3F
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=27N/mm2、S18cm	▲ 541	m3			4F
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=33N/mm2、S18cm	541	m3			4F

建築工事		管理棟増築工事		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0029
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=30N/mm2、S15cm	▲ 5	m3			杭頭中詰め
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=33N/mm2、S15cm	5	m3			杭頭中詰め
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=30N/mm2、S15cm	▲ 1,028	m3			基礎
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=36N/mm2、S15cm	1,028	m3			基礎
計						

建築工事		管理棟増築工事		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高性能AE減水剤		1	式			別紙 00-0030
高性能AE減水剤	FC=24(+6)N/mm2、S15cm	54.4	m3			土間ビッド
高性能AE減水剤	FC=24(+3)N/mm2、S15cm	14.4	m3			土間スラブ
高性能AE減水剤	FC=24(+6)N/mm2、S18cm	86.9	m3			PHF
高性能AE減水剤	FC=27(+3)N/mm2、S18cm	696	m3			1F
高性能AE減水剤	FC=27(+6)N/mm2、S18cm	585	m3			2F
高性能AE減水剤	FC=27(+6)N/mm2、S18cm	525	m3			3F
高性能AE減水剤	FC=27(+6)N/mm2、S18cm	541	m3			4F
高性能AE減水剤	FC=30(+3)N/mm2、S15cm	5	m3			杭頭中詰め
高性能AE減水剤	FC=30(+6)N/mm2、S15cm	1,028	m3			基礎
計						

建築工事費 別紙明細

19

建築工事		管理棟増築工事		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0031
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	54.4	m3			土間ビッド
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 15m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	14.4	m3			土間スラブ
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	86.9	m3			PHF
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	696	m3			1F
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	585	m3			2F
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	525	m3			3F
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	541	m3			4F
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 5m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	5	m3			杭頭中詰め
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	1,028	m3			基礎
計						

建築工事費 別紙明細

20

建築工事		管理棟増築工事		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ圧送	(基本料金共)	1	式			別紙 00-0032
コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上	24	回			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	2	回			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回未満	3	回			
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	3,376	m3			
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	141	m3			
コンクリートポンプ圧送	50m3/回未満 基本料金別途加算	19.4	m3			
計						

建築工事費 別紙明細

21

建築工事		管理棟増築工事		型枠		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0033
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	18,114	m ²			
計						
型枠目地棒		1	式			別紙 00-0034
型枠目地棒	打継目地 幅20 × 深さ20程度	405	m			
型枠目地棒	誘発・化粧目地 幅20 × 深さ20程度	438	m			
計						
打放し面補修		1	式			別紙 00-0035
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	298	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	3,067	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	358	m ²			
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	4,332	m ²			
計						

建築工事		管理棟増築工事		型枠		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管取付	VP φ 150	1	式			別紙 00-0036
排水管取付	VP φ 150	1	か所			
計						
流入管取付	VP φ 150	1	式			別紙 00-0037
流入管取付	VP φ 150	6	か所			
計						

建築工事費 別紙明細

23

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0038
鉄骨工場溶接		332	m			
計						
アンカーボルト		1	式			別紙 00-0039
アンカーボルト	M20 L300 アンカープレート付	4	本			
アンカーボルト	ABR400 M20 L300 アンカープレート付	21	本			
アンカーボルト据付	M20	25	本			
計						
柱底均しモルタル	無収縮モルタル	1	式			別紙 00-0040
無収縮モルタル	125 × 350	2	か所			
無収縮モルタル	150 × 1800	7	か所			
計						

建築工事費 別紙明細

24

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨第三者検査	溶接試験費 鉄骨工事全体	1	式			別紙 00-0041
超音波探傷検査	外観検査含む	1	日			
計						
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0042
鉄骨工場溶接		3	m			
計						
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0043
鉄骨工場溶接		255	m			
計						
高力ボルト締付		1	式			別紙 00-0044
トリア形 高力ボルト締付け	施工手間	216	本			
計						

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト		1	式			別紙 00-0045
アンカーボルト	ABR400 M20 L300 アンカープレート付	32	本			
アンカーボルト据付	M20	32	本			
計						
柱底均しモルタル	無収縮モルタル	1	式			別紙 00-0046
柱底均しモルタル	260 × 400	8	か所			
計						
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0047
鉄骨工場溶接		69.2	m			
計						

建築工事費 別紙明細

26

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高力ボルト締付		1	式			別紙 00-0048
JIS形 高力ボルト締付け	施工手間	136	本			
計						
普通ボルト締付		1	式			別紙 00-0049
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	107	本			
計						
アンカーボルト		1	式			別紙 00-0050
アンカーボルト	M16 L400 フック付	40	本			
アンカーボルト据付	M16	40	本			
計						

建築工事費 別紙明細

27

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柱底均し珪砂	無収縮珪砂	1	式			別紙 00-0051
柱底均し珪砂	150 × 150	12	か所			
柱底均し珪砂	250 × 250	4	か所			
計						
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0052
鉄骨工場溶接		1.5	m			
計						
高力ボルト締付		1	式			別紙 00-0053
JIS形 高力ボルト締付け	施工手間	20	本			
計						

建築工事		管理棟増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト		1	式			別紙 00-0054
アンカーボルト	M16 L250 アンカープレート付	6	本			
アンカーボルト据付	M16	6	本			
計						
柱底均しモルタル	無収縮モルタル	1	式			別紙 00-0055
柱底均しモルタル	250 × 250	3	か所			
計						

建築工事費 別紙明細

29

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋上手摺	H1200 アルミ製 BB-1 既製コンクリート基礎共 L=113m	1	式			別紙 00-0056
屋上手摺	H1200 アルミ製 BB-1 既製コンクリート基礎共 法定福利費含む	113	m			
屋上手摺 既製コンクリート基礎	400 × 400 × 400	33	か所			
屋上手摺 既製コンクリート基礎	800 × 400 × 400	40	か所			
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0057
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 150 × 150mm程度 ホ-ト等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 230 × 230mm程度 ホ-ト等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450 × 450mm程度 ホ-ト等切込み共	5	か所			
計						
照明器具切込加算		1	式			別紙 00-0058
天井 ホ-ト切込み	150角、150φ以下	27	か所			
計						

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0059
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 450×1800mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×1800mm程度	8	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×1900mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 950×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1050×2100mm程度	14	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×1510mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2775×2400mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 4500×2400mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 800×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1050×2100mm程度	5	か所			

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0059
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2100mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2100mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2000×3150mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 350×350mm程度	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 435×900mm程度	18	か所			
計						

建築工事		管理棟増築工事		金属		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0060
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150 × 150mm程度 ホ-ト等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300 × 300mm程度 ホ-ト等切込み共	30	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 400 × 400mm程度 ホ-ト等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 350 × 350mm程度 ホ-ト等切込み共	32	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450 × 450mm程度 ホ-ト等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900 × 900mm程度 ホ-ト等切込み共	22	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 800 × 460mm程度 ホ-ト等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500 × 460mm程度 ホ-ト等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600 × 600mm程度 ホ-ト等切込み共	40	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450 × 450mm程度 ホ-ト等切込み共	104	か所			
計						

建築工事費 別紙明細

34

建築工事		渡り廊下2増築工事		直接仮設・土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0062
遣方	一 般	26.8	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0063
墨出し	一 般 -	9.7	m ²			
墨出し	一 般 S造 外部廊下	70.8	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0064
養生	一 般 -	9.7	m ²			
養生	一 般 S造 外部廊下	70.8	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

35

建築工事		渡り廊下2増築工事		直接仮設・土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0065
整理清掃 後片付け	一 般 - -	9.7	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 S造 外部廊下	70.8	m ²			
計						
枠組本足場 (手すり先行足場)	階段含む	1	式			別紙 00-0066
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	219	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用90日賃料 修理費含む 22m未満 -	219	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	219	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

36

建築工事		渡り廊下2増築工事		直接仮設・土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0067
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	17	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用90日賃料 修理費含む -	17	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	17	m			
計						
内部仕上足場	枠組棚足場(手すり先行方式)	1	式			別紙 00-0068
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	38.2	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用60日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	38.2	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 1	38.2	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

37

建築工事		渡り廊下2増築工事		直接仮設・土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全てすり	枠組棚足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0069
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	25	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む -	25	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	25	m			
計						
内部仕上足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0070
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	76.3	m ²			
内部仕上足場	供用60日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	76.3	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	76.3	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

38

建築工事		渡り廊下2増築工事		直接仮設・土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止	養生シート張り 防災 類	1	式			別紙 00-0071
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	190	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用80日賃料 修理費含む -	190	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	190	m ²			
計						
災害防止	小幡ネット張り	1	式			別紙 00-0072
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリステル 掛払い手間 -	51	m			
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリステル 供用80日賃料 修理費含む -	51	m			
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリステル 基本料 修理費含む -	51	m			
計						

建築工事費 別紙明細

39

建築工事		渡り廊下2増築工事		直接仮設・土工		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0073
仮設材運搬 (杵組本足場) (手すり先行方式)	建杵幅900(二枚布)	219	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組本足場用(手すり先行方式)	17	m			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	38.2	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	杵組棚足場用(手すり先行方式)	25	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	76.3	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		190	m ²			
仮設材運搬 (小幡ネット)		51	m			
計						

[illegible]

建築工事費 別紙明細

41

建築工事		渡り廊下2増築工事		鉄筋		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0075
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	5.8	t			
計						
鉄筋が 入圧接		1	式			別紙 00-0076
鉄筋が 入圧接	D22 -D22	20	か所			
計						
梁貫通補強筋		1	式			別紙 00-0077
梁貫通補強筋	ス-ハ° -ハリ-Z MA 150同等 SET	10	組			
計						

建築工事費 別紙明細

42

建築工事		渡り廊下2増築工事		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0078
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 1.5m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	1.5	m3			
計						
コンクリートポンプ 圧送	(基本料金共)	1	式			別紙 00-0079
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	1.5	m3			
計						

建築工事		渡り廊下2増築工事		コンクリート		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0080
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S15cm	▲ 15.4	m3			基礎部
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=30N/mm2、S15cm	15.4	m3			基礎部
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=21N/mm2、S18cm	▲ 12.1	m3			2F床スラブ
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S18cm	12.1	m3			2F床スラブ
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=21N/mm2、S18cm	▲ 13.5	m3			3F床スラブ
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S18cm	13.5	m3			3F床スラブ
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=21N/mm2、S18cm	▲ 12.4	m3			3F屋根
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S18cm	12.4	m3			3F屋根
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=21N/mm2、S18cm	▲ 1.3	m3			3F屋根Exp.j 部
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S18cm	1.3	m3			3F屋根Exp.j 部
計						

建築工事費 別紙明細

44

建築工事						
渡り廊下2増築工事			コンクリート			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高性能AE減水剤		1	式			別紙 00-0081
高性能AE減水剤	FC=24(+6)N/mm2、S15cm	15.4	m3			基礎部
高性能AE減水剤	FC=21(+3)N/mm2、S18cm	12.1	m3			2F床スラブ
高性能AE減水剤	FC=21(+3)N/mm2、S18cm	13.5	m3			3F床スラブ
高性能AE減水剤	FC=21(+3)N/mm2、S18cm	12.4	m3			3F屋根
高性能AE減水剤	FC=21(+3)N/mm2、S18cm	1.3	m3			3F屋根Exp.j部
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0082
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	15.4	m3			基礎部
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 10m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	12.1	m3			2F床スラブ
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 10m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	13.5	m3			3F床スラブ
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 10m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	12.4	m3			3F屋根
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 1.5m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	1.3	m3			3F屋根Exp.j部
計						

倉敷市 2606A

建築工事		渡り廊下2増築工事		型枠		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0084
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	216	m ²			
計						
打放し面補修		1	式			別紙 00-0085
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	22.4	m ²			
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	123	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

47

建築工事		渡り廊下2増築工事		鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工場溶接		1	式			別紙 00-0086
鉄骨工場溶接		750	m			
計						
高力ボルト締付		1	式			別紙 00-0087
JIS形 高力ボルト締付け	施工手間	1,034	本			
計						
超音波探傷検査	外観検査含む 工場・現場共	1	式			別紙 00-0088
超音波探傷検査	外観検査含む	2	日			
計						

建築工事費 別紙明細

48

建築工事		外構工事		機械運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0089
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	3	往復			
計						
とりこわし機械運搬		1	式			別紙 00-0090
とりこわし機械運搬 (ヘ-スマシ,バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式加-ラ型0.5m3	1	往復			
計						
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0091
舗装機械運搬 (モ-タゲ-レーダ)		1	往復			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャ)		1	往復			
舗装機械運搬 (振動ロー)		1	往復			
計						

建築工事費 別紙明細

49

建築工事		外構工事		駐輪場工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0092
遣方	一 般	86.6	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0093
墨出し	一 般 S造 地上階	107	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0094
養生	一 般 S造 地上階	107	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0095
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	107	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

50

建築工事		外構工事		駐輪場工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0096
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1.1	t			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0097
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=21N/mm2、S15cm	▲ 22.3	m3			
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=27N/mm2、S15cm	22.3	m3			
計						
高性能AE減水剤		1	式			別紙 00-0098
高性能AE減水剤	FC=21(+6)N/mm2、S15cm	22.3	m3			
計						

建築工事費 別紙明細

51

建築工事		外構工事		駐輪場工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0099
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	1.4	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 10m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	9.9	m3			基礎
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 15m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	12.4	m3			土間スラブ
計						
コンクリートポンプ 圧送	(基本料金共)	1	式			別紙 00-0100
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回未満	2	回			
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回未満 基本料金別途加算	22.3	m3			
計						
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0101
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	62.2	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

52

建築工事		外構工事		舗装工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設	構内舗装 墨出し、養生、整理清掃、 後片付け共	1	式			別紙 00-0102
直接仮設 (構内舗装)		1,222	m ²			
計						
仮設出入口	W8.5m	1	式			別紙 00-0103
仮設出入口	W8500 既存フェンス撤去 仮設鉄板敷含む	1	式			
仮設出入口	W8500 新設フェンス設置 復旧	1	式			
計						
仮設スロープ	W3.0m × L21.0m程度	1	式			別紙 00-0104
仮設スロープ	W3000 × L21000程度 現状復旧共	1	式			
計						

建築工事		外構工事		雨水排水工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0105
平遣方		2	か所			J L型側溝
平遣方		2	か所			U 側溝
平遣方		3	か所			V U字側溝
平遣方		8	か所			W 皿型側溝
平遣方		5	か所			X U字側溝
平遣方		3	か所			Y 縁石
計						

建築工事		外構工事		雨水排水工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0106
墨出し	一般 - -	9.4	m			J L型側溝
墨出し	一般 - -	7.5	m			U 側溝
墨出し	一般 - -	14.8	m			V U字側溝
墨出し	一般 - -	69.6	m			W 皿型側溝
墨出し	一般 - -	32	m			X U字側溝
墨出し	一般 - -	12.6	m			Y 縁石
計						

建築工事		外構工事		雨水排水工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0107
養生	一般 - -	9.4	m			J L型側溝
養生	一般 - -	7.5	m			U 側溝
養生	一般 - -	14.8	m			V U字側溝
養生	一般 - -	69.6	m			W 皿型側溝
養生	一般 - -	32	m			X U字側溝
養生	一般 - -	12.6	m			Y 縁石
計						

建築工事		外構工事		雨水排水工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0108
整理清掃 後片付け	一 般 - -	9.4	m			J L型側溝
整理清掃 後片付け	一 般 - -	7.5	m			U 側溝
整理清掃 後片付け	一 般 - -	14.8	m			V U字側溝
整理清掃 後片付け	一 般 - -	69.6	m			W 皿型側溝
整理清掃 後片付け	一 般 - -	32	m			X U字側溝
整理清掃 後片付け	一 般 - -	12.6	m			Y 縁石
計						

建築工事費 別紙明細

57

建築工事		外構工事		雑工作物		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Q 砂場新設	5700×5700 砂・コンクリート製枠 砂材共	1	式			別紙 00-0109
砂場枠	5700×5700 枠：コンクリート製t150	1	か所			
砂場砂	敷き均し共	9.8	m3			
計						
α サイン	車椅子駐車場サイン 基礎共	1	式			別紙 00-0110
車いす駐車場サイン	W300×H1200×t35 SUS製 目地式塗装 ビッドシート貼り	1	か所			
車椅子サイン基礎	W500×D500×H300 寝巻コンクリート 捨てコン・再生クラッシャー共	1	か所			
計						
機械室内部補修		1	式			別紙 00-0111
珪藻土補修		1.4	m ²			
薄塗り珪藻土塗り	カチオン系ボンドリマセメント珪藻土	4.7	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

58

建築工事		外構工事		外構撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Q 砂場撤去	5700×5700 砂・ｺﾝｸﾘｰﾄ製枠共	1	式			別紙 00-0112
Q 砂撤去	5700×5700	9.8	m3			
Q 砂場枠撤去	5700×5700 枠：ｺﾝｸﾘｰﾄ製t150	1	か所			
計						
駐輪場撤去	W11400×D1900×H2480	1	式			別紙 00-0113
駐輪場撤去	再使用なし	1	か所			
大波ｽﾚｰﾄ撤去	屋根 ｱｽﾌﾙﾄ含有	32.7	m ²			
軒どい撤去	VP管 集積共 再利用無し	3.6	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	2.6	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎・土間部 圧砕機 標 準	3.1	m3			
計						

建築工事費 別紙明細

59

建築工事		外構工事		外構撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受水槽基礎 撤去	メッシュフェンス 躯体カッター入れ共	1	式			別紙 00-0114
コンクリートとりこわし	基礎・土間部 圧碎機 標 準	13	m3			
フェンスとりこわし		1	式			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	3.4	m			
計						
駐輪場撤去	W3800×D1380×H2610	1	式			別紙 00-0115
駐輪場撤去	再使用なし	1	か所			
屋根撤去	山高88 カラーガルパルウム鋼板 残材小運搬共	13.1	m ²			
コンクリートとりこわし	基礎・土間部 圧碎機 標 準	3	m3			
地業とりこわし	機械 集積・積み込み共	1.2	m3			
計						

建築工事費 別紙明細

60

建築工事		外構工事		外構撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ごみ捨て場撤去	W2960 × H1920	1	式			別紙 00-0116
ごみ捨て場撤去	再使用なし	0.7	t			
大波ルト撤去	屋根 アスベスト含有	8.8	m ²			
腰壁撤去	t 100 CB	11.6	m ²			
コンクリートとりこわし	基礎・土間部 圧碎機 標準 t 150	7.1	m ²			
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	0.71	m3			
計						
ごみ捨て場撤去	W1710 × D1890	1	式			別紙 00-0117
腰壁撤去	t 100 CB	3.7	m ²			
コンクリートとりこわし	基礎・土間部 圧碎機 標準 t 150	3.6	m ²			
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	0.36	m3			
計						

建築工事費 別紙明細

61

建築工事		外構工事		外構撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
西側倉庫撤去		1	式			別紙 00-0118
基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去	CBt100 400×200 集積共	6	か所			
倉庫本体撤去	W1790×D1790×H2085	1	か所			
計						
キュービクル 基礎撤去	メッシュフェンス・ハントホール 消火器Box移設共	1	式			別紙 00-0119
コンクリートとりこわし	基礎・土間部 圧碎機 標 準	13.9	m3			
フェンスとりこわし		1	式			
計						

建築工事費 別紙明細

62

建築工事		外構工事		外構撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫下屋撤去	3357×2233/3301 木造 外壁・屋根樹脂製波板・樋共	1	式			別紙 00-0120
屋根撤去	屋根樹脂製波板	31.3	m ²			
外壁撤去	外壁樹脂製波板	40	m ²			
たてどい撤去	VP管 集積共 再利用無し	4.4	m			
木造建物上屋解体	手こわし解体	30.3	m ²			
計						
機械室設備 基礎撤去	W2160×D2160	1	式			別紙 00-0121
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	8.8	m			機械室
機械室設備 基礎撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレカ 集積共	0.9	m ³			
計						

建築工事		外構工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	機械積込	1	式			別紙 00-0122
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り	102	m3			
計						

建築工事費 別紙明細

64

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0123
墨出し(外壁改修)	タイル・珪外塗替等 一般	71.4	m ²			
墨出し (屋上防水改修)		19.8	m ²			
墨出し (内外部改修)	個別改修	36	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0124
養生(外壁改修)		43.3	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	19.8	m ²			
養生(内外部改修)	個別改修	36	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

65

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0125
整理清掃後片付け (外壁改修)		43.3	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	19.8	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	36	m ²			
計						
枠組本足場 (手すり先行足場)	階段含む	1	式			別紙 00-0126
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	150	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	150	m ²			盛替え
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用330日賃料 修理費含む 22m未満 - -	150	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	150	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

66

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0127
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	21.7	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	21.7	m			盛替え
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用330日賃料 修理費含む -	21.7	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	21.7	m			
計						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0128
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	171	m ²			
計						

建築工事費 別紙明細

67

改修工事		既存校舎改修 1 期工事			直接仮設	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止	養生シート張り	1	式			別紙 00-0129
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	150	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	150	m ²			盛替え
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用320日賃料 修理費含む -	150	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	150	m ²			
計						
災害防止	小幡ネット張り	1	式			別紙 00-0130
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリステル 掛払い手間 -	21.7	m			
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリステル 掛払い手間 -	21.7	m			盛替え
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリステル 供用320日賃料 修理費含む -	21.7	m			
小幡ネット張り (層間塞ぎ)	防災ホリステル 基本料 修理費含む -	21.7	m			
計						

建築工事費 別紙明細

68

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開口部養生	外壁改修 プラスチック・ポール、プラスチック・巾張り等	1	式			別紙 00-0131
ガラス養生		34.1	m ²			
計						
サッシクリーニング	ガラスクリーニング 含む 両面	1	式			別紙 00-0132
サッシクリーニング	ガラスクリーニング 含む	34.1	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0133
仮設材運搬 (桢組本足場) (手すり先行方式)	建桢幅900(二枚布)	150	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	桢組本足場用(手すり先行方式)	21.7	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		171	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		150	m ²			
仮設材運搬 (小幡ネット)		21.7	m			
計						

建築工事費 別紙明細

69

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		躯体改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0134
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.89	t			
計						
あと施工アカー	接着系アカー	1	式			別紙 00-0135
あと施工アカー	頭付接着系アカー D13 下向き 埋込長さ8da以上 ナット付	12	本			
あと施工アカー	頭付接着系アカー D16 横向き 埋込長さ8da以上 ナット付	48	本			
あと施工アカー	頭付接着系アカー D19 横向き 埋込長さ12da以上 ナット付	24	本			
計						
割裂補強スリ筋		1	式			別紙 00-0136
割裂補強スリ筋	φ 6@60 径120	24	m			
計						

改修工事		既存校舎改修 1 期工事		躯体改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0137
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=21N/mm2、S18cm	▲ 10	m3			
普通コンクリート 構造体コンクリート	FC=24N/mm2、S18cm	10	m3			
計						
高性能AE減水剤		1	式			別紙 00-0138
高性能AE減水剤	FC=21(+3)N/mm2、S18cm	10	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0139
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 10m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	10	m3			
計						

建築工事費 別紙明細

71

改修工事		既存校舎改修 1 期工事			躯体改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0140
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3/回未満	3	回			
コンクリートポンプ 圧送	50m3/回未満 基本料金別途加算	10	m3			
計						
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0141
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	42.8	m ²			
計						
打放し面補修		1	式			別紙 00-0142
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	4.8	m ²			
打放し面補修	C 種 コーン処理無 全面目違いばらい	19.6	m ²			
計						

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

72

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハ°初ゲ-ト 鋼製複層板	17か月	1	式			別紙 00-0143
ハ°初ゲ-ト 鋼製複層板	W5400×H4500 17か月	1	か所			
ハ°初ゲ-ト 鋼製複層板	W7200×H4500 17か月	1	か所			
計						
仮囲い 万能鋼板	仮囲鉄板 H=3.0m 厚1.2mm 無塗装 -	1	式			別紙 00-0144
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	368	m			
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	368	m			
仮囲い	供用495日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	368	m			
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	368	m			
仮囲い運搬	H=3.0m	368	m			
計						

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

73

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い フェンスバリアート	H1800	1	式			別紙 00-0145
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	114	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用45日賃料 修理費含む	114	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	114	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		114	m			
計						
仮設鉄板敷		1	式			別紙 00-0146
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	432	m ²			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	432	m ²			
仮設鉄板敷	供用375日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	432	m ²			
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	432	m ²			
仮設敷鉄板運搬		432	m ²			
計						

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

74

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚重機械器具費		1	式			別紙 00-0147
ラフレンスレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	60t吊り 板レタ付き 賃料 長期	220	日			
杭打ち工事 レッカー費	法定福利費含む	1	式			管理棟
杭打ち工事 レッカー費	法定福利費含む	1	式			渡り廊下 2
計						
交通誘導員		1	式			別紙 00-0148
交通誘導員	交通誘導員B	430	日			
計						
揮発性有機化合物 等の室内濃度測定		1	式			別紙 00-0149
揮発性有機化合物 等の室内濃度測定	ハッピ法(拡散方式) 基本料 (測定1ヶ所含む)	1	式			
揮発性有機化合物 等の室内濃度測定	ハッピ法(拡散方式) -	11	か所			
計						

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

75

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車		1	式			別紙 00-0150
高所作業車 トラック架装ブーム型	12m	4	日			グラウンド 防球ネット
自走式リフト	垂直型	16	日			中庭 防球ネット
高所作業車 トラック架装ブーム型	12m	1	日			防球ネット改修
高所作業車 トラック架装ブーム型	12m	1	日			P防球ネット撤去
計						