

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要		変更理由
白楽町ほか地内管更生工事（その6－1） 倉敷市 白楽町 ほか 地内 （株）武政組 76,054,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年5月2日 令和6年10月18日 令和7年5月30日	施工延長 管更生工	L＝426.5m （既設管径φ 250mm） （既設管径φ 350mm） （既設管径φ 400mm） （既設管径φ 600mm） （既設管径φ 700mm） L＝246.7m L＝4.6m L＝4.5m L＝85.7m L＝70.9m	事前調査の結果、管更生の施工に支障となる取付管の突出等の事前処理箇所数が増えたことにより、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（3）により変更するものです。
真備町上二万地内下水道管埋設工事（その6－3） 倉敷市 真備町上二万 地内 （有）幸福設備工業 37,532,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年5月8日 令和6年9月20日 令和7年6月30日	施工延長 管きょ工（開削） マンホール工 取付管およびます工 附帯工 仮設工	L＝330.1m φ 150mm L＝330.1m 1式 1式 1式 1式	No. 55～No. 57、No. 117～No. 118において当初の想定と異なり、硬岩が確認され、この掘削を行ったため増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（4）による。
黒石48号線舗装補修工事 倉敷市 黒石 地内 （有）井上開発工業 2,728,000円 土木部 道路管理課	舗装工事 令和7年5月9日 令和7年1月14日 令和7年5月30日	施工延長 施工幅員 舗装工 コンクリート工	L＝64.0m W＝2.40m～2.70m A＝160m ² V＝2.7m ³	当初、水路側に水が流れるように道路の横断勾配を確保するため、No. 2+4.9～終点までの擁壁の嵩上げを予定していた。しかし、現地精査の結果、起点部～No. 2+4.9までも嵩上げをしなければ道路勾配を確保できないことが判明したので、その間の擁壁の嵩上げを行なったため、増額変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（9）

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
倉敷市立上成小学校プール改修建築工事 倉敷市 玉島乙島6, 191 番地 地内 (株) 武政組 28,017,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年5月9日 令和6年10月10日 令和7年6月6日	プール内防水改修工事 一式 本プール 鉄筋コンクリート造 25m×15m 補助プール 鉄筋コンクリート造 10m×8m プールサイド土間改修工事 一式 別途工事：設備工事	全体工程の見直しにより、工期を令和7年6月6日まで延期するもの。
中帯江15号線道路改良工事 倉敷市 中帯江 地内 (有) サニー建設 5,412,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年5月12日 令和7年1月8日 令和7年5月30日	施工延長 L=22.0m 施工幅員 W=4.5m 重力式擁壁（H=0.50～1.56m） L=2.3m 小型擁壁（H=0.48～0.65m） L=1.0m 落ちふた式U型側溝300A L=17.0m 1号現場打集水桝 N=1箇所 アスファルト舗装 A=16m ² コンクリート舗装 A=76m ² プレキャスト防護柵基礎 L=22.0m ガードレール（C○建込用） L=22.0m	既設道路との取り合いについて、勾配を緩やかにするため、既設コンクリート取り壊し範囲の拡大及び土留め擁壁の追加により増変更するものである。また、その他については現地精査の結果、数量を変更するものである。
倉敷市船穂公民館改修建築工事 倉敷市 船穂町船穂 1697番地 地内 (株) 榊原建設 115,698,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年5月12日 令和7年3月19日 令和8年2月27日	【建物概要】 公民館 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積 2,463.67m ² 【改修概要】 内部改修 一式 外壁改修 一式 屋上改修 一式 別途工事：電気設備工事、機械設備工事	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
尾原181-2号水路改修工事 倉敷市 尾原 地内 共成工業（株） 13,079,000円 児島支所 産業課	土木一式工事 令和7年5月13日 令和6年12月25日 令和7年5月30日	施工延長 L=75.4m 護岸工 L=18.0m 現場打水路工 L=0.4m 大型フリューム工 L=45.0m 階段工 L=12.0m 仮設工 1式	山側の掘削に伴い、水路沿線上ののり面が崩壊するおそれのある箇所が確認されたため、土のう及び植生土のうによる対策を行ったことによる増変更です。 倉敷市工事設計変更基準 第5条（1）によるものです。
倉敷市立新田中学校給水設備ほか改修工事 倉敷市 新田2,674番地の3 地内 （株）クラカン 70,580,400円 建築部 公共設備課	管工事 令和7年5月13日 令和7年3月19日 令和7年10月31日	給水設備を高置水槽方式から加圧給水方式に改修する設備工事 鋼板製一体型受水槽・消火水槽 18m ³ 6m ³ 1基 加圧給水ポンプユニット 700L/min×32m 2基 消火ポンプユニット 300L/min×43m 1台 消火用補給水槽 100L 1基 給水設備 一式 排水設備 一式 消火設備 一式 電気設備 一式	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
水島地区緊急整備下水道管理設工事（その6-1） 倉敷市 水島地区 地内 朝日設備工業（株） 18,953,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年5月15日 令和6年5月28日 令和7年9月30日	施工延長 L=89.9m 管きょ工（開削）φ200mm L=44.9m 管きょ工（小口径推進）φ200mm L=45.0m マンホール工 1式 取付管及びます工 1式 附帯工 1式 立坑工 1式 仮設工 1式	No.2～No.3において試掘の結果、当初の想定と異なり地下水位が高く、開削工が困難であり推進工としたため増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3（4）による。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
西阿知町69号線道路補修工事 倉敷市 西阿知町 地内 （株）弘組 2,717,000円 土木部 道路管理課	土木一式工事 令和7年5月19日 令和7年2月7日 令和7年5月30日	施工延長 L=36.0m 施工幅員 W=3.1~3.5m 排水構造物工 自由勾配側溝 L=35.7m 重圧管 L=2.0m 舗装工 A=55m ²	地元協議の結果、施工範囲にある舗装が悪く、計画舗装幅では水溜りができてしまうため舗装工を15m ² から55m ² に変更し、増変更するものです。 その他については、現地精査によるものです。 倉敷市工事設計変更基準 第5条（2）
水島地区取付管及び取付ます設置工事（その6－3） 倉敷市 水島地区 地内 アイルエンジニアリング（株） 17,853,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年5月19日 令和6年10月23日 令和7年9月30日	取付ます設置 10箇所 取付マンホール設置 1箇所	N o . 4 8（東塚7丁目地内）およびN o . 6 7（東塚1丁目地内）において水路越しのため開削工での施工が困難であり、推進工での施工としたので増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3（4）による。
西部排水路改修工事 倉敷市 連島町西之浦ほか 地内 （株）綾野工務店 93,093,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年5月21日 令和6年11月15日 令和7年5月30日	施工延長 L=785.1m 土砂撤去 V=1,045m ³	当初計画では、掘削土の改良にセメント系固化材を使用することとしていたが、土質が想定より悪く固化しなかったため、吸水性泥土改良材による改良に変更し増変更とするものです。その他については、現地精査の結果数量を変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条第4号

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
生坂二日市線地質調査業務委託（その3） 倉敷市 二日市 地内 （株）相互設計 14,091,000円 土木部 街路課	地質調査 令和7年5月21日 令和6年10月30日 令和7年5月30日	地質調査業務 機械ボーリング 土質ボーリング 3本 岩盤ボーリング 3本 コンサルタント的業務 打合せ等 1式 解析等調査業務 1式	ボーリングNo. 4, 6において、軟弱な粘性土が確認され地盤の詳細な検討が必要となったため、サンプリングと土質試験を追加し、増変更するもの。
倉敷市立玉島西中学校屋内運動場屋根ほか改修工事 倉敷市 玉島柏島 1, 548番 地内 三代田建工（株） 116,226,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年5月21日 令和7年4月15日 令和8年2月5日	【建物概要】 屋内運動場 棟番号15 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 保有面積 1,448㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 建具改修 一式 屋根改修 一式 外壁改修 一式 上記に伴う電気設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
倉敷市立倉敷第一中学校校舎増築ほか基本・実施設計業務委託 倉敷市 西阿知町 1, 070番 地内 綜企画・倉敷構造設計共同体 代表者 株式会社綜企画設計 岡山支店 127,740,800円 建築部 公共建築課	建築設計 令和7年5月22日 令和7年3月4日 令和8年3月31日	1. 校舎増築 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積4,400㎡程度（北側渡り廊下含む） 渡り廊下増築 2. 既存校舎一部改修 3. 附属施設等整備 駐輪場（約80台）新築 鉄骨造 平家建 延べ面積96㎡程度 4. 地質及び土質調査 5. 太陽光発電設備等自然エネルギーの有効活用 6. ZEB ready以上の認証取得 上記の基本・実施設計業務（建築・電気設備・機械設備）	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
新田天城線道路改良工事 倉敷市 有城 地内 （株）榊原建設 42,372,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年5月23日 令和7年3月27日 令和7年8月29日	施工延長 L=125.5m 施工幅員 W=7.1~10.4m 1号組立歩道（支柱式）W=1.0m L=7.4m 2号組立歩道（支柱式）W=1.5m L=9.7m 3号組立歩道（片持式）W=1.5m L=26.4m 現場打函渠工 N=1箇所 ボックスカルバート B1900×H1400 L=6.0m A=1,055m ² A=96m ² A=52m ² 歩車道境界ブロック L=75.5m 転落防止柵（ベースプレート式）L=9.7m 区画線 L=637.5m	歩道整備に伴い、一部区間の床版について、ボックスカルバート施工へ変更するものである。また、ボックスカルバート施工に伴い、仮設工を追加変更するものである。 倉敷市工事設計変更基準第3条第9号
倉敷市立茶屋町小学校中校舎・渡り廊下外壁ほか改修工事 倉敷市 茶屋町早沖445番地 地内 （株）ナカケン 82,746,400円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年5月23日 令和7年4月15日 令和8年1月9日	【建物概要】 中校舎 棟番号 25-1、25-2、31 鉄筋コンクリート造 3階建 保有面積 1,128㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
寺の上池外1池廃止工事 倉敷市 尾原 地内 （有）平尾造園土木 15,141,500円 児島支所 産業課	土木一式工事 令和7年5月26日 令和6年10月2日 令和7年7月31日	施工延長 L=112.4m 水路工 U型側溝 L=95.4m 自由勾配側溝 L=7.2m 暗渠排水工 L=9.8m 集水桝 N=9基 ふとんかご L=8.0m 止水壁 N=2箇所 工事用道路 N=1箇所 仮設工 N=1式	工事施工中に、寺の上池下流水路の設置箇所に水道管VPφ50が埋設されていることが判明した。水道局との協議の結果、移設に不測の日数を要したため、工期を令和7年7月31日まで延期するもの。 倉敷市工事設計変更基準 第3条（10）によるものです。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
寺山橋補修工事 倉敷市 福田町浦田 地内 （株）R I K I 37,532,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年5月26日 令和6年12月13日 令和7年5月30日	上り 橋長 L=9.8m 幅員 W=9.3m 下り 橋長 L=31.8m 幅員 W=10.6m ひび割れ補修工 低圧注入工法 L=300.75m 充填工法 L=67.64m 断面修復工 左官工法 V=0.26m ³ 表面処理工 表面含浸工 A=166.5m ² 伸縮装置設置工 L=38.4m 目地部止水工 L=31.8m	現地試掘の結果、伸縮装置設置箇所の舗装厚が当初設計より厚く、後打（復旧）コンクリートの数量を増変更するものである。
倉敷中第1ポンプ場電気設備ほか詳細設計業務委託 倉敷市 白楽町 ほか 地内 （株）N J S 岡山出張所 36,971,000円 下水道部 下水施設課	土木設計 令和7年5月26日 令和6年6月4日 令和7年9月30日	改築詳細設計 倉敷中第1ポンプ場 自家発電設備 一式 耐震補強 一式 水島東ポンプ場 汚水沈砂池設備 一式 水島下水処理場（場内ポンプ場）スクリーンかす設備 一式 制御電源及び計装用電源設備 一式 防食 一式 水島下水処理場（自家発電電気室）制御電源及び計装用電源設備 一式 水島下水処理場 計測設備 一式 児島下水処理場 汚泥濃縮設備 一式 耐震診断 倉敷中第1ポンプ場 一式	倉敷中第1ポンプ場自家発電設備の仕様変更の検討に不測の日数を要したため。 倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約約款第6条
乙島4号水路改修工事 倉敷市 玉島乙島 地内 守永運輸（株） 7,513,000円 玉島支所 産業課	土木一式工事 令和7年5月27日 令和6年11月5日 令和7年6月30日	施工延長 底張りコンクリート L=84.8m コルゲートフリューム L=35.8m 地盤改良 L=35.8m 導水路工 A=320.0m ² L=49.0m	工事に着手したところ、水路内の地盤が掘削機械の走行が困難なため敷鉄板を追加する。 また、下流水路のスムーズな通水のため導水路の施工を追加し増変更する。 あわせて工期を令和7年6月30日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（4）（13）

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
中洲63号水路改修工事 倉敷市 中島 地内 （株）オオウチ 6,765,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年5月27日 令和7年1月16日 令和7年6月30日	施工延長 L=48.4m 施工幅員 W=1.1~1.3m 大型フリーム（W=1.1m、H=1.2m） L=26.8m 底張りコンクリート V=5.2m ³	底張りコンクリートの施工にあたり関係機関との調整に不測の日数を要するため、工期を令和7年6月30日まで延期するものである。
倉敷駅周辺第二地区道路改良工事（その6－5） 倉敷市 日吉町 地内 （株）クリップ 67,749,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木一式工事 令和7年5月29日 令和6年6月10日 令和7年6月30日	区画道路10－2号線 外3線 施工延長 L=227.4m W=6.0~10.0m 道路土工 一式 造成工 一式 排水構造物工 一式 水路工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	地元調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年6月30日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）により変更するものです。
生坂二日市線トンネル詳細設計業務委託 倉敷市 羽島外 地内 （株）エイト日本技術開発 中国支社 74,789,000円 土木部 街路課	土木設計 令和7年5月29日 令和6年6月13日 令和7年6月30日	設計業務 L=0.53（0.56）km 道路詳細設計（A） L=0.03km 道路詳細設計（A） L=0.13km 法面予備設計 2箇所 トンネル詳細設計（下り線） 1式 L=0.56km トンネル詳細設計（上り線） 坑門検討 N=2坑口 トンネル非常用施設設計 1式 トンネル照明施設設計 1式 地質調査業務 N=1式 コンサルタント的業務 N=1式	坑門形式の比較検討の結果、突出型坑門に決定したため、トンネル本体と独立した坑口部の耐震検討を追加する。 トンネル工事発注を見据え、南側坑口周辺の用地買収を早期に行う必要性が生じたことから、坑口及び一般部の地権者が共通する範囲において、道路詳細設計及び法面予備設計の実施を追加する。 トンネル設計において、北側坑口から、掘削する計画としたため、北側一般部のうち施工ヤードとして使用する範囲における施工計画、図面及び、数量計算書の作成を追加する。 以上の理由により増変更するもの。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
倉敷市立連島西浦小学校中校舎外壁ほか改修工事 倉敷市 連島町西之浦 3, 575番地 地内 浅野工業（株） 87,534,700円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年5月29日 令和7年4月24日 令和8年2月5日	【建物概要】 中校舎 棟番号20-1~3 鉄筋コンクリート造 3階建 保有面積 1,804㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
倉敷市立沙美小学校中央校舎外壁ほか改修工事 倉敷市 玉島黒崎6, 050番の1 地内 （株）大野工務店 105,132,500円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年5月29日 令和7年4月24日 令和8年2月5日	【建物概要】 中央校舎 棟番号13-1、13-2、13-5、29、30 鉄筋コンクリート造 3階建 保有面積 1,495㎡（施設台帳面積） 南校舎 棟番号20 鉄筋コンクリート造 2階建 保有面積 315㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 外壁等石綿含有建材除去改修 一式 音楽室天井改修 一式 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
倉敷市立富田小学校南校舎・渡り廊下外壁ほか改修工事 倉敷市 玉島八島1, 774番 地内 （株）片山工務店 103,013,900円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年5月29日 令和7年4月18日 令和8年2月5日	【建物概要】 南校舎 棟番号21-1~3 鉄筋コンクリート造 3階建 保有面積 2,095㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 音楽室天井改修 一式 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷市立児島小学校屋内運動場大規模改修ほか建築工事 倉敷市 児島柳田町 851番地 地内 (株) ミズチカ 179,729,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年5月29日 令和7年5月13日 令和8年3月5日	【建物概要】 屋内運動場 棟番号19 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 2階建 保有面積 888㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 内部改修 一式 外壁改修 一式 屋根改修 一式 便所改修 一式 バリアフリースイレ改修 一式 別途工事：電気設備工事、機械設備工事	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
倉敷市立玉島北中学校東校舎・渡り廊下外壁塗装ほか改修工事 倉敷市 玉島八島1,529番地の1 地内 瀬戸内塗装（株） 45,538,900円 建築部 公共建築課	塗装工事 令和7年5月29日 令和7年4月24日 令和8年1月9日	【建物概要】 東校舎 棟番号18-1、18-2 鉄筋コンクリート造 2階建 保有面積 921㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 外壁塗装改修 790㎡ 屋根防水改修 106㎡ 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
倉敷市立上成小学校屋内運動場屋根ほか改修建築工事 倉敷市 玉島乙島6,191番地 地内 (株) ニシオカ 116,688,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年5月29日 令和7年5月2日 令和8年1月20日	【建物概要】 屋内運動場 棟番号13 鉄骨造 2階建 保有面積 807㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 建具改修 一式 外壁等石綿含有建材除去改修 一式 屋根改修 一式 外壁改修 一式 別途工事：設備工事	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要			変更理由
船穂・真備地区緊急整備下水道管理設工事 （その6－1）	土木一式工事	施工延長 L＝25.6m 管きょ工（開削）φ150mm 管きょ工（小口径推進）φ150mm マンホール工 付帯工 立坑工 仮設工	L＝13.6m L＝12.0m 1式 1式 1式 1式		土地所有者よりマンホール設置希望位置変更の要望があり、推進工がL＝10.0mからL＝12.0へ増えたことにより増変更するものです。
倉敷市 船穂・真備地区 地内 （有）エム・エム	令和7年5月29日 令和6年10月29日 令和7年9月30日				倉敷市設計変更基準第3条（9）によるものです。
14,597,000円					
下水道部 下水建設課					
倉敷市立連島西浦小学校渡り廊下新築工事	建築一式工事	【変更概要】 1. すきとり 2. 建設発生土処分 3. 鉄骨足場 4. コンクリート舗装 5. メッシュフェンス(H1500) 6. 自然石処分 7. 発生材処分(コンクリート類) 8. 発生材処分(がれき類) 9. 施工数量調査(外壁改修) 10. 土間コンクリート刷毛引き 11. 発生材処分(建設発生木材) その他、新築工事に伴う一式	【変更前】 － 58.5m3 56㎡ － 24.9m － － 36.6㎡ － －	【変更後】 61m3 78.3m3 － 7.7㎡ 25.7m 6t 11m3 0.04m3 － 5.8㎡ 0.14m3	1. 現地に即した局所的な変更を行うもの。 2. 工程の見直しにより、工期を令和7年6月30日まで延期するもの。
倉敷市 連島町西之浦 3,575番地 地内 （株）尾島	令和7年5月30日 令和6年10月8日 令和7年6月30日				
24,332,000円					
建築部 公共建築課					
倉敷市立豊洲小学校屋内運動場屋根ほか改修工事	建築一式工事	【建物概要】 屋内運動場 棟番号22 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 保有面積 886㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 建具改修 屋根改修 外壁改修	一式 一式 一式		令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負金額の変更を行う。
倉敷市 西田201番地の1 地内 田村工業（株）	令和7年5月30日 令和7年4月25日 令和8年1月20日				
85,693,300円					
建築部 公共建築課					
		上記に伴う電気設備工事を含む			